

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT CHODNIKA w m. UHOWO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 682

ŁAPY – TUROŚŃ DOLNA – MARKOWSZCZYNA

NA ODCINKU OD KM 3+932 DO KM 4+210 (strona lewa)

OD KM 4+216 DO KM 4+272 (strona prawa)

OD KM 4+286 DO KM 4+438 (strona lewa)

CPV 45.23.31.40 – 2 Roboty drogowe

Lp.	Opis robót	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6
*	D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	
1	D.01.01.01.21. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,480		
2	D.01.02.04.27. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) z odwiezieniem	m ²	95,0		
3	D.01.02.04.28. Rozebranie chodników z płyt betonowych z odwiezieniem	m ²	757,0		
4	D.01.02.04.29. Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m ²	9,6		
5	D.01.02.04.41. Rozebranie krawężników betonowych z odwiezieniem	m	486,0		
*	D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*	
6	D.03.02.01.71. Regulacja pionowa krętek ściekowych	szt.	2,0		
7	D.03.02.01.74. Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	8,0		
*	D.04.00.00. PODBUDOWY	*	*	*	
8	D.04.01.01.22. Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI, głębokość koryta – 11 cm	m ²	115,0		
9	D.04.04.01.23. Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna gr. 15 cm	m ²	115,0		

*	D.05.00.00. NAWIERZCHNIE	*	*	*	
10	D.05.03.17.13. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno gr. 6 cm	m ²	2,0		
*	D.08.00.00. ELEMENTY ULIC	*	*	*	
11	D.08.01.01.12. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej z oporem	m	488,0		
12	D.08.02.01.11. Wykonanie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm	m ²	747,0		
13	D.08.03.01.11. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm	m	193,0		
14	D.08.04.01.50. Wjazdy i wyjazdy bramowe z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm	m ²	115,0		
15	Projekt organizacji ruchu na czas robót	ryczałt	1		
16	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	ryczałt	1		
Razem					
Podatek (VAT 22%)					
Wartość robót z podatkiem VAT					

Słownie:

.....

.....
Data

.....
pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy