

KOSZTORYS OFERTOWY- zaû nr 1 do oferty

Lp	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	Naprawa nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór -Granica Pa stwa w km 53+000 - 54+175			
1. 1.	SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1. 1. 1.	SST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	1.18 km		
1. 2.	SST D-02.00.00 Roboty ziemne			
1. 2. 1.	SST D-02.03.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj.ÿy ki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowyÿad. wraz z formowaniem i zag szczeniem nasypu.(Kruszywo naturalne z dokopu pozyskane z legalnego ró dÿa poboru.)	246.75 m3		
1. 3.	SST D-04.00.00 Podbudowy			
1. 3. 1.	SST D 04.03.01.Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - istniej ca podbudowa	7167.50 m2		
1. 3. 2.	SST D-05.03.05b Wyrównanie istniej cej podbudowy mieszanek minerano-bitumiczn asfaltow mechaniczne . Mieszanka bit. AC 16 W wg. KR-3.	537.60 t		
1. 4.	SST D-05.00.00 Nawierzchnie			
1. 4. 1.	SST D-05.03.05. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cialalna) . Przy wykonaniu nawierzchni nale y uwzgl dnic wykonanie wciniek i u ycie ta my uszczelniaj cej poÿ czenia poprzeczne i podÿu ne warstwy cialalnej. Mieszanka bitumiczna na ruch KR-3 AC 11S	7050.00 m2		
1. 5.	SST D-06.00.00 Roboty wyko czeniowe			
1. 5. 1.	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III z nadaniem wÿa ciwych spadków poprzecznych.	3525.00 m2		
1. 6.	INNE ROBOTY			
1. 6. 1.	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	1.00 ryczaÿ		
		RAZEM :		
		PODATEK VAT 23%:		
		OGÓúEM:		