

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	Naprawa nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór -Granica Pa stwa w km 53+000 - 54+175		
1. 1.	SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze		
1. 1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	SST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	
		w km 53+000 - 54+175 [1.175]	1.18
		Jm. km Razem:	1,18
1. 2.	D-02.00.00 Roboty ziemne		
1. 2. 1.	KNNR 00-01-0202-0700	SST D-02.03.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj. j y k i 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do .. km sam.samowyjad. wraz z formowaniem i zag szczeniem nasypu.(Kruszywo naturalne z dokopu pozyskane z legalnego ródj a poboru.)	
		w km 53+000 - 54+175 [1175.0*1.50*2*0.07]	246.75
		Jm. m3 Razem:	246,75
1. 3.	SST D-04.00.00 Podbudowy		
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1005-0700	SST D 04.03.01. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - istniej ca podbudowa	
		w km 53+000 - 54+175 [1175.0*6.10]	7167.50
		Jm. m2 Razem:	7167,5
1. 3. 2.	KNNR 00-06-0108-0203	SST D-05.03.05b Wyrównanie istniej cej podbudowy mieszank mineralno-bitumiczn asfaltow mechaniczne przy zu yciu mieszanki w ilo ci rednio 75 kg/m2. Mieszanka bitumiczna wg. KR-3	
		w km 53+000 - 54+175 [1175.0*6.10*0.075]	537.56
		Jm. t Razem:	537,6
1. 4.	SST D-05.00.00 Nawierzchnie		
1. 4. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	SST D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieraalna). Mieszanka bitumiczna wg. KR-3 AC 11 S.Przy wykonaniu nawierzchni nale y uwzgl dni wykonanie wcinek, oraz u ycie ta my uszczelniaj cej na po y czeniach poprzecznych i podj u nych.	
		w km 53+000 - -54+175 [1175.0*6.0]	7050.00
		Jm. m2 Razem:	7050
1. 5.	SST D-06.00.00 Roboty wyko czeniowe		
1. 5. 1.	KNNR 00-01-0503-0500	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III-plantowanie poboczy z nadaniem wj a ciwych spadków poprzecznych.	
		w km 53+000 - 54+175 [1175.0*1.50*2]	3525.00
		Jm. m2 Razem:	3525

1. 6.	INNE ROBOTY		
1. 6. 1.	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	1.00
		Jm. ryczałt	Razem: 1