

# PRZEDMIAR ROBÓT

Ścinka i uzupełnienie poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 Kowale Oleckie-Suwałki od km 7+400 do km 19+780.

Lp	Pozycja katalogowa	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
*	*	<b>D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*
I	*	<b>D-06.01.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>	*	*
1		<b>Ścinanie poboczy mechaniczne grubość warstwy ścinania 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład</b> obmiar: (strona prawa) km 7+400-7+900- 500*1,10=550m2 km 17+800-18+700- 900*1,00=900m2 km 19+150-19+780-630*1,00=630m2 <b>Razem: 550+900+630=2080m2</b>	m2	2 080
2		<b>jw. lecz grubość ścinania warstwy 20 cm</b> obmiar: (strona lewa) km 15+420-15+500- 80*1,50=120m2 km 17+180-17+900- 720*1,20=864m2 (strona prawa) km 10+300-10+450- 150*1,0=150m2 km 10+300-10+450- 150*1,0=150m2 km 14+080-14+170- 90*1,30=117m2 km 15+800-16+400- 600*1,0=600m2 <b>Razem:120+864+150+117+600=1851 m2</b>	m2	1 851
3		<b>Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie ręcznie</b> obmiar: (strona lewa - o głębokości do 15 cm) km 16+130-16+400-270*0,60=162m2 km 17+140-15+510-100*0,60=60m2 km 17+630-17+670-40*0,60=24m2 km 18+440-18+580-140*0,50=70m2 km 19+440-19+550-110*0,60=66m2 <b>Razem: 382m2*0,15m=57,30m3</b> <b>(strona lewa - o głębokości 20 cm)</b> km 7+900-8+080- 180*0,50=90m2 km 8+200-8+600- 400*0,50=200m2 km 8+470-8+650- 180*0,70=126m2 km 9+200-10+580- 1380*0,70=966m2 km 16+210-16+500- 290*0,60=174m2 km 17+920-18+050- 130*0,60=78m2 km 18+320-18+530- 210*0,60=126m2 km 19+320-19+530- 210*0,60=126m2 <b>Razem:1760m2*0,20=352,00m3</b> <b>(strona prawa - o głębokości 20 cm)</b> km 8+200-8+450- 250*0,50=125m2 km 10+100-10+490- 390*0,70=273m2 km 11+150-11+490- 340*0,70=238m2 km 17+960-18+100- 140*0,60=84m2 km 19+200-19+380- 180*0,60=108m2 <b>Razem: 828m2*0,20 =165,60m3</b> <b>Ogółem: 57,30+352,00+165,60= 574,90m3</b>	m3	575