

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	Remont nawierzchni bitumicznej na ocinku drogi wojewódzkiej nr 673 Lipsk - Sokółka od km 18+389 do km 18+491 i od km 18+644 do km 19+154			
1. 1.	D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1. 1. 1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0,61 km		
1. 1. 2.	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	129,00 m ²		
1. 2.	D-04.00.00 Podbudowy			
1. 2. 1.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	471,00 t		
1. 2. 2.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	7494,00 m ²		
1. 3.	D-05.00.00 Nawierzchnie			
1. 3. 1.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	3791,00 m ²		
1. 4.	D-06.00.00 Roboty wykończeniowe			
1. 4. 1.	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	1328,00 m ²		
1. 4. 2.	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	52,00 m ²		
1. 5.	INNE ROBOTY			
1. 5. 1.	Wykonanie projektu czysowej organizacji ruchu	1	ryczałt	
1. 5. 2.	Inwentaryzacja powykonawcza	1	ryczałt	
		RAZEM:		
		PODATEK VAT.....%:		
		OGÓŁEM:		

Słownie:

.....

Data:

.....
(Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)