

# PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	<b>Obiekt: Remont nawierzchni bitumicznej na ocinku drogi wojewódzkiej nr 673 Lipsk - Sokółka od km 18+389 do km 18+491 i od km 18+644 do km 19+154</b>		
1. 1.	<b>Element: OST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>		
1. 1. 1.	<b>KNNR 00-01-0111-0100</b>	OST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. (Pikietaż roboczy)	
		Odcinek I od km 0+020 do km 0+122 [ 0.102 ]	0.10
		Odcinek II od km 0+014 do km 0+524 [ 0.510 ]	0.51
		Jm. km Razem:	<b>0,61</b>
1. 1. 2.	<b>KNNR 00-06-0802-0400</b>	OST D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	
		Lokalizacja wg przekrojów poprzecznych, oraz na wjazdach do miejscowości Różanystok str. L. i do miejscowości Reszkowce str. P [ 90.0+10.00*2.50+7.00*2.00 ]	129.00
		Jm. m2 Razem:	<b>129</b>
1. 2.	<b>Element: OST D04.00.00 Podbudowy</b>		
1. 2. 1.	<b>KNNR 00-06-0108-0203</b>	OST D-04.08.01 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	
		Odcinek I [ 74 ]	74.00
		Odcinek II [ 397.1 ]	397.10
		Jm. t Razem:	<b>471</b>
1. 2. 2.	<b>KNNR AT-03-0202-0200</b>	OST D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	
		Skropienie podbudowy bitum.	
		Odcinek I [ 102*6.10 ]	622.20
		Odcinek II [ 217*6.10+115.4*6.05+173.60*6.10 ]	3080.83
		Skropienie podbudowy przed warstwą ścieralną	
		Odcinek I [ 102*6.0 ]	612.00
		Odcinek II [ 510*6.0 ]	3060.00
		Zjazd do m. Różanystok [ (19.00+9.00)*0.5*6 ]	84.00

# PRZEDMIAR ROBÓT

		Zjazd do m. Reszkowce [ (12.00+7.00)*0.5*2.5 ]	23.75
		Wjazd do sklepu [ (7.80+3.75)*0.5*2 ]	11.55
		Jm. m2	Razem: 7494
1. 3.	Element: OST D-05.00.00 Nawierzchnie		
1. 3. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	OST D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	
		Odcinek I [ 102*6.0 ]	612.00
		Odcinek II [ 510.00*6.0 ]	3060.00
		Zjazd do m. Różanystok str. L [ (19.00+9.00)*0.5*6 ]	84.00
		Zjazd do sklepu str. P [ (7.80+3.75)*0.5*2.00 ]	11.55
		Zjazd do m. Reszkowce [ (12.00+7.00)*0.5*2.5 ]	23.75
		Jm. m2	Razem: 3791
1. 4.	Element: OST D-06.00.00 Roboty wykończeniowe		
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1301-0500	OST D-06.03.01 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	
		Odcinek I [ ((102*2)-(4+4))*1.25 ]	245.00
		Odcinek II str. P [ (217+173.6)*1.25 ]	488.25
		Odcinek II str. L [ (201+(280-5))*1.25 ]	595.00
		Jm. m2	Razem: 1328
1. 4. 2.	KNNR 00-06-0202-0400	OST D-05.01.03 Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	
		Odcinek I [ 4.00*4.00*2.00 ]	32.00
		Odcinek II [ 5.00*4.00 ]	20.00
		Jm. m2	Razem: 52
1. 5.	Element: INNE ROBOTY		
1. 5. 1.	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie projektu czsowej organizacji ruchu	
		[ 1 ]	1.00
		Jm. ryczałt	Razem: 1

# PRZEDMIAR ROBÓT

1. 5. 2.	ANALIZA WŁASNA	Inwentaryzacja powykonawcza		
		[ 1 ]		1.00
		Jm. ryczały	Razem:	1