

KOSZTORYS OFERTOWY - załącznik Nr 1 do oferty

Naprawa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodki - Łapy - Połaniec - Brańsk - Ciechanowiec w m. Płońka Kościelna w km 3+783

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	Rozebranie poręcz i ochronnych sztywnych z rur i kolumników (barieroporęcz i)	m	26,00		
2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki	m3	3,28		
3	Wykop pod płytę przebiegiem ciowym w gruntach III-IV z transportem i uformowaniem i wyrównaniem na odcinku	m3	56,00		
4	Skroplenie warstw konstrukcyjnych emulsji asfaltowych - warstw bitumicznych	m2	1183,00		
5	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy 20 cm	m2	105,00		
6	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P, grub. warstwy 8 cm	m2	98,00		
7	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiązająca AC 16 W, grub. warstwy 5 cm	m2	189,00		
8	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa cierna AC 11 S, grub. warstwy 4 cm	m2	791,00		
9	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: rednia grubość warstwy 5 cm	m2	889,00		
10	Rozbiórki obiektów mostowych wraz z rozładunkiem i transportem (rozbiórka betonu-nawierzchnia kap)	m3	1,82		
11	Rozbiórki obiektów mostowych wraz z rozładunkiem i transportem (rozbiórka betonu- belka podporczowa)	m3	1,46		
12	Zbrojenie-wykonanie belki podporczowej, kap i płyty przebiegiem ciowej	kg	5983,00		
13	Betonowanie betonem klasy B-30,W8,F150 w deskowaniu -wykonanie belki podporczowej i płyty przebiegiem ciowej	m3	50,48		
14	Beton niekonstrukcyjny klasy poniżej B-20,w deskowaniu -wykonanie belki podporczowej i płyty przebiegiem ciowej(B-10)	m3	8,00		
15	Krawężnik mostowy kamienny wraz z wypełnieniem szczelin maszynowymi	m	42,00		
16	Izolacja termozgrzewalna	m2	91,00		
17	Chodniki z wytyczeniem na obiektach mostowych	m2	36,40		
18	Wstawienie barieroporęcz i mostowych	m	58,00		
19	Warstwa wyrównawcza płyty mostu	m2	91,00		
20	Wpusty	szt.	4		
21	Projekt tymczasowej organizacji ruchu+organizacja ruchu+ruch wahadłowy	szt.	1		
Razem:					
Podatek VAT 23%					
Wartość robót z podatkiem VAT:					

Słownie:.....

Data:

.....
pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

