

KOSZTORYS OFERTOWY

na remont chodnika na ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim, droga wojewódzka nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - Granica Państwa, w km 0+048 - 0+193 str. prawa i lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym.	km	0,145		
2	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
2.1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu, gr. nawierzchni 15cm, z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km.	m2	100,00		
2.2	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km.	m2	350,00		
2.3	Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15km	mb	214,00		
2.4	Ręczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl 15km	mb	162,00		
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
3	Wykonanie nasypów				
3.1	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 6-15 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	80,00		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
4	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
4.1	Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	410		
4.2	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	94		
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC					
5	Krawężniki betonowe				
5.1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-10.	mb	210		

6	Betonowe obrzeża chodnikowe				
6.1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	mb	320		
7	Chodnik z brukowej kostki betonowej				
7.1	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	355		
7.2	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	55		
8	Chodnik z brukowej kostki betonowej				
8.1	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach .35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	6		
INNE					
9	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu	kpl	1		
10	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.	kpl	1		
RAZEM:					

WARTOŚĆ NETTO:

słownie zł.:

PODATEK VAT = 22%**WARTOŚĆ BRUTTO:**

 podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy