

Kosztorys ofertowy

**Naprawa nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątница Poduchowna - Jedwabne - Osowiec
w miejscowościach Jedwabne i Radziłów oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski w
miejscowościach Zabiele i Kolno**

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.02.04.00	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW				
1	D.01.02.04.22.01 przez analogię	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubość nawierzchni do 10cm	m2	26,85		
2	D.01.02.04.28.01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 0,35x0,35 na podsypce cem.-piask.	m2	179,88		
3	D.01.02.04.29.01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cem.-piask.	m2	87,90		
4	D.01.02.04.41.01	Rozebranie krawężników betonowych	m	122,00		
5	D.01.02.04.44.01	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20	m	51,00		
	D.03.02.00.00	KANALIZACJA DESZCZOWA				
	D.03.02.01.20	PRZYKANALIKI				
6	D.03.02.01.23.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20cm dł do 15m	m	13,00		
	D.03.02.01.40	STUDZIENKI ŚCIEKOWE				
7	D.03.02.01.41.01	Wykonanie studzienek ściekowych betonowych o średnicy 50cm z osadnikami	szt.	1,00		
	D.04.00.00.00	PODBUDOWY				
	D.04.01.00.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA				
8	D.04.01.01.13.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 30cm, z odwiezieniem urobku.	m2	43,20		
	D.04.03.00.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
9	D.04.03.01.12.02	Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	27,15		
10	D.04.03.01.22.04	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie	m2	54,30		
	D.04.04.00.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE				
11	D.04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa dolna, grubość warstwy 20cm	m2	15,75		
	D.04.06.00.00	PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO				
12	D.04.06.02.13.02	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15 (B-15) grub. Warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	27,45		
	D.05.00.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.00.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE				
13	D.05.03.05.12.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 6cm.	m2	27,15		
14	D.05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.	m2	26,85		
15	D.05.03.23.15.03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	15,75		
	D.06.00.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
	D.06.02.00.00	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁOŻ ROWÓW				
16	D.06.01.01.51.02	Wykonanie umocnienia wylotu przykanalika brukowcem o grubości 16-20cm z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	1,50		
	D.06.04.01.00	ROWY				
17	D.06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowów z namulu (grubość namulu 20cm) z profilowaniem dna i skarp rowu	m	50,00		
	D.08.00.00.00	ELEMENTY ULIC				
	D.08.01.01.00	KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
18	D.08.01.01.12.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie z betonu C12/15 (B15) z oporem	m	127,00		
	D.08.02.00.00	CHODNIKI				
19	D.08.02.01.11.01	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	82,50		
20	D.08.02.01.11.01	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki	m2	6,65		
21	D.08.02.01.11.01 przez analogię	Wykonanie chodników z płyt betonowych z wypustkami o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	43,58		
22	D.08.02.02.11.01	Wykonanie chodników z kostki brukowej gr 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki	m2	61,13		
	D.08.03.00.00	OBREŻA				
23	D.08.03.01.11.02	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	49,90		
	D.08.05.00.00	ŚCIEKI				
24	D.08.05.06.12.01	Ułożenie ścieków z betonowej kostki brukowej grub. 8cm - szarej na podsypce cem-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	4,40		
	D.09.00.00.00	ZIELEN DROGOWA				
25	D.09.01.01.11.04 przez analogię	Wykonanie trawników z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą gr 10cm	m	10,50		
			Razem			
			Podatek VAT 23%			
			Ogółem			

słownie:

Data:

Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta