

PRZEDMIAR ROBÓT					
Naprawa nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątница Poduchowna - Jedwabne - Osowiec w miejscowościach Jedwabne i Radziłów oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski w miejscowościach Zabiele i Kolno					
Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Razem
1	2	3	4	5	6
	D.01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	D.01.02.04.00	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW			
1	D.01.02.04.22.01 przez analogię	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubość nawierzchni do 10cm Jedwabne ul. Przytułska 8,95*3	m2		
				26,85	
					26,85
2	D.01.02.04.28.01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 0,35x0,35 na podsypce cem.- piask. DW 668 Jedwabne ul. Łomżyńska str.L: 1,75*28 DW 668 Jedwabne ul. Przytułska L/P (przejście): 6*2,2+6*1,4 DW 668 Jedwabne ul. Przytułska L 4,45*22 DW 647 Zabiele 25+346 L: 6,5*1,75	m2		
				49,00	
				21,60	
				97,90	
				11,38	
					179,88
3	D.01.02.04.29.01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cem.- piask. DW 668 Jedwabne ul. Łomżyńska str.P: 1m*21m DW 647 Kolno 31+600 P: 2,0m*6,5m DW 647 Kolno 31+660 P/L: 6,0m*2m*2str DW 668 Radziłów 35+109 L/P: 2,2*6,5+2,4*6,5	m2		
				21,00	
				13,00	
				24,00	
				29,90	
					87,90
4	D.01.02.04.41.01	Rozebranie krawężników betonowych DW 668 Jedwabne ul. Łomżyńska: 21m(str. P) + 29m(str. L) DW 668 Jedwabne ul. Przytułska L/P: 6m*2szt. DW 668 Jedwabne ul. Przytułska L: 22 DW 647 Zabiele 25+346 L: 6,5m DW 647 Kolno 31+600 P: 6,5m DW 647 Kolno 31+660 P/L: 6,0m*2str DW 668 Radziłów 35+109 L/P: 6,5*2	m		
				50,00	
				12,00	
				22,00	
				6,50	
				6,50	
				12,00	
				13,00	
					122,00
5	D.01.02.04.44.01	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 DW 668 Jedwabne ul. Łomżyńska str.L: 29 DW 668 Jedwabne ul. Przytułska: 22	m		
				29,00	
				22,00	
					51,00
	D.03.02.00.00	KANALIZACJA DESZCZOWA			
	D.03.02.01.20	PRZYKANALIKI			
6	D.03.02.01.23.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20cm dł do 15m 13	m		
		RAZEM		13,00	
					13,00
	D.03.02.01.40	STUDZIENKI ŚCIEKOWE			
7	D.03.02.01.41.01	Wykonanie studzienek ściekowych betonowych o średnicy 50cm z osadnikiem, wpust krawężnikowo - jezdniowy 1szt.	szt.		
		RAZEM		1,00	
					1,00
	D.04.00.00.00	PODBUDOWY			
	D.04.01.00.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA			
8	D.04.01.01.13.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 30cm, z odwiezieniem urobku. DW 668 Jedwabne ul. Przytułska 9,15*3 Jedwabne zjazd do posesji 55: 4,5*3,5	m2		
				27,45	
				15,75	
		RAZEM			43,20
	D.04.03.00.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH			
9	D.04.03.01.12.02	Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie 9,05*3	m2		
		RAZEM		27,15	
					27,15
10	D.04.03.01.22.04	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie 9,05*3*2	m2		
		RAZEM		54,30	
					54,30
	D.04.04.00.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE			
11	D.04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa dolna, grubość warstwy 20cm Jedwabne zjazd do posesji 55: 4,5*3,5	m2		
		RAZEM		15,75	
					15,75
	D.04.06.00.00	PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO			
12	D.04.06.02.13.02	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15 (B-15) grub. Warstwy po zagęszczeniu 20cm Jedwabne 668 ul. Przytułska: 9,15*3	m2		
				27,45	
					27,45
	D.05.00.00.00	NAWIERZCHNIE			
	D.05.03.00.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE			
13	D.05.03.05.12.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 6cm. DW 668 Jedwabne ul. Przytułska: 9,05*3	m2		
				27,15	
					27,15
14	D.05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.	m2		

		DW 668 Jedwabne ul. Przytulska: 8,95*3		26,85	
		RAZEM			26,85
15	D 05.03.23.15.03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Jedwabne 668 ul. Przytulska zjazd do posesji 55 : 4,5*3,5	m2	15,75	
		RAZEM			15,75
	D 06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
	D.06.02.00.00	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁÓŻ ROWÓW			
16	D 06.01.01.51.02	Wykonanie umocnienia wylotu przykanalika brukowcem o grubości 16-20cm z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 1,2m2	m2	1,50	
		RAZEM			1,50
	D.06.04.01.00	ROWY			
17	D 06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowów z namulu (grubość namulu 20cm) z profilowaniem dna i skarp rowu DW 668 Jedwabne ul. Przytulska: 50m	m	50,00	
		RAZEM			50,00
	D 08.00.00.00	ELEMETY ULIC			
	D.08.01.01.00	KRAWEŹNIKI BETONOWE			
18	D 08.01.01.12.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie z betonu C12/15 (B15) z oporem DW 668 Jedwabne ul. Łomżyńska: 21m(str. P) + 29m(str. L) DW 668 Jedwabne ul. Przytulska L/P: 6m*2szt. DW 668 Jedwabne ul. Przytulska L : 22+5 DW 647 Zabiele 25+346 L: 6,5m DW 647 Kolno 31+600 P: 6,5m DW 647 Kolno 31+660 P/L: 6,0m*2str DW 668 Radziłów 35+109 L/P: 6,5*2	m	50,00 12,00 27,00 6,50 6,50 12,00 13,00	
		RAZEM			127,00
	D.08.02.00.00	CHODNIKI			
19	D 08.02.01.11.01	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem DW 668 Jedwabne ul. Łomżyńska str.L: 1,75*28-1,05*4 DW 668 Jedwabne ul. Przytulska L/P(przejście): (6*2,2-1,05*4)+(6*1,4-1,05*4) DW 668 Jedwabne ul. Przytulska L (chodnik): 1,4*22-1,4*4,5	m2	44,80 13,20 24,50	
		RAZEM			82,50
20	D 08.02.01.11.01	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki DW 647 Zabiele 25+346 L: (6,5*1,75)-(1,05*4,5)	m2	6,65	
		RAZEM			6,65
21	D 08.02.01.11.01 przez analogię	Wykonanie chodników z płyt betonowych z wypustkami o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem DW 668 Jedwabne ul. Łomżyńska str.L: 1,05*4 DW 668 Jedwabne ul. Przytulska L/P: 1,05*4*2 DW 647 Zabiele 25+346 L: 1,05*4,5 DW 668 Jedwabne ul. Łomżyńska str.P: 1,05*4 DW 647 Kolno 31+600 P: 1,05*4,5 DW 647 Kolno 31+660 P/L: 1,05*4*2str DW 668 Radziłów 35+109 L/P: 1,05*4,5*2str	m2	4,20 8,40 4,73 4,20 4,20 8,40 9,45	
		RAZEM			43,58
22	D 08.02.02.11.01	Wykonanie chodników z kostki brukowej gr 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki DW 668 Jedwabne ul. Łomżyńska str.P: 1m*21m-1,05m*4m DW 647 Kolno 31+600 P: 2,0m*6,5m-1,05*4,5 DW 647 Kolno 31+660 P/L: (6,0m*2m-1,05*4m)*2str. DW 668 Radziłów 35+109 L/P: (2,2*6,5-1,05*4,5)+(2,4*6,5-1,05*4,5)	m2	16,80 8,28 15,60 20,45	
		RAZEM			61,13
	D.08.03.00.00	OBRZEŻA			
23	D 08.03.01.11.02	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową DW 668 Jedwabne ul. Łomżyńska str.L: 29 DW 668 Jedwabne ul. Przytulska L: 22m+0,7*2-4,5+2	m	29,00 20,90	
		RAZEM			49,90
	D.08.05.00.00	ŚCIEKI			
24	D 08.05.06.12.01	Ułożenie ścieków z betonowej kostki brukowej grub. 8cm - szarej na podsypce cem-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową ciek przykrawężnikowy na ul. Przytulskiej Jedwabne str L: 0,2*22	m2	4,40	
		RAZEM			4,40
	D.09.00.00.00	ZIELEŃ DROGOWA			
25	D 09.01.01.11.04 przez analogię	Wykonanie trawników z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą gr 10cm DW 668 ul. Przytulska Jedwabne: 0,7*22-4,5*	m2	10,50	
		RAZEM			10,50