

KOSZTORYS OFERTOWY - zał. nr 1 do oferty

Lp	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór - Granica Państwa na odcinku Osowiec - Goniądz w km 1+136.60 - 3+720			
1. 1.	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1. 1. 1.	SST D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	2.58 km		
1. 1. 2.	SST D 01.02.02. Usunięcie warstwy darniny (gruntu porośniętego trawą, który pokrywa nawierzchnię brukowcową) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek wraz z hałdowaniem i wywiezieniem urobku na odkład.	513.70 m3		
1. 1. 3.	SST D 01.02.01.Mechaniczne karczowanie krzaków lub zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni z odwiezieniem gałęzi i korzeni poza plac budowy.	0.36 ha		
1. 2.	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1. 2. 1.	SST D 02.01.01.Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu- roboty ziemne - wykop pod ławy żwirowe na zjazdach i skrzyżowaniach z drogami podporządkowanymi.	2.70 m3		
1. 2. 2.	SST D-02.03.01.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowylad. wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu.(Kruszywo naturalne z dokopu pozyskane z legalnego źródła poboru.)	1556.80 m3		
1. 2. 3.	SST D 02.03.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na uzupełnienie poboczy wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntu w nasypie.(mieszanka części gruntu z pozycji 1.2.2 z destruktem bitumicznym). Nadanie spadków poprzecznych na poboczach zgodnie z wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.	75.00 m3		
1. 3.	D-04.00.00 PODBUDOWY			
1. 3. 1.	SST D-04.04.02. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm frakcja 0-31.5 mm.	443.00 m2		
1. 3. 2.	SST D-04.04.02. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm frakcja 0-31.5 mm.	5579.80 m2		
1. 3. 3.	SST D 04.08.04 Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym zagęszczanym mechanicznie o gr. warstwy 10 cm	1005.90 m3		
1. 3. 4.	SST D 04.03.01. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych wraz z oczyszczeniem- istniejąca podbudowa przed wykonaniem warstwy wyrównawczej.	6595.80 m2		
1. 3. 5.	SST D-04.08.01. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne . Mieszanka bit. AC 16 W wg. KR-3.	2705.40 t		
1. 3. 6.	SST D 04.03.01.Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych wraz z oczyszczeniem przed ułożeniem warstwy scieralnej.	16225.00 m2		
1. 4.	D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
1. 4. 1.	SST D-05.03.11. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do z przeznaczeniem na uzupełnienie poboczy po zmieszaniu z kruszywem naturalnym dostarczonym z zewnątrz.	1499.90 m2		

1. 4. 2.	SST D-05.03.05. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) Mieszanka bitumiczna wg. KR-3 AC 16W.	701.10 m2		
1. 4. 3.	SST D-05.03.05. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) . Przy wykonaniu nawierzchni należy uwzględnić wykonanie wciniek i użycie taśmy uszczelniającej połączenia poprzeczne i podłużne warstwy ścieralnej. Mieszanka bitumiczna na ruch KR-3 AC 11S	16225.00 m2		
1. 5.	D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1. 5. 1.	SST D 06.02.01. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o podwyższonej wytrzymałości SN 8 o średnicy 50 cm wraz z wykonaniem ławy żwirowej o grubości 30 cm.	9.00 m		
1. 5. 2.	SST D 06.01.01. Brukowanie wlotów i wylotów przepustów oraz ścieków skarpowych, brukowcem 16-20 z kamienia narzutowego na podsypce cementowo - piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	60.40 m2		
1. 5. 3.	SST D-06.01.01.Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III z nadaniem właściwych spadków poprzecznych.	9047.00 m2		
1. 5. 4.	SST D - 06.04.01. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	850.00 m		
1. 6.	D 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
1. 6. 1.	SST D 07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni farbą rozpuszczalnikową białą odblaskową- linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie.	153.24 m2		
1. 6. 2.	SST D 07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni farbą rozpuszczalnikową białą odblaskową- linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie	387.44 m2		
1. 7.	INNE ROBOTY			
1. 7. 1.	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	1.00 ryczałt		
1. 7. 2.	Inwentaryzacja powykonawcza.	1.00 ryczałt		
		RAZEM :		
		PODATEK VAT 23%:		
		OGÓŁEM:		

Słownie:.....

....., dn.

/pieczętka i podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy/