

## PRZEDMIAR

remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690 w m. Ciechanowiec, ul. Łomżyńska, w km 20+375 - 21+050  
str. prawa i lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych		Jednostka miary	
			Nazwa	Ilość
1	2		3	4
D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
01.01.00.00 ROBOTY POMIAROWE				
01.01.01.00 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
01.01.01.10 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub pagórkowatym				
1	01.01.01.10	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym		
1	1	dla liniowych robót ziemnych	km	0,68
01.02.00.00 USUWANIE DRZEW, KRZEWÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
01.02.01.00 Usunięcie drzew i krzewów				
01.02.01.10 Karczowanie drzew (ścinanie drzew i karczowanie pni)				
2	01.02.01.10	Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm		
1	1	36 - 45 cm usunięcie karpin	szt.	5,00
2	3	46-55 cm wraz odwiezieniem dłużyc na plac Brygady Patrolowej w Ciechanowcu i usunięciem karpin	szt.	11,00
01.02.02.00 Zdjęcie warstwy humusu lub darniny				
01.02.02.10 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)				
3	01.02.02.10	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, grubość warstwy do 15 cm		
1	1	z odwiezieniem humusu na odkład	m3	31,50
01.02.04.00 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
01.02.04.20 Rozbiórki nawierzchni drogowych				
4	01.02.04.20	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej		
1	2	na podsypce cementowo - piaskowej	m2	3 610,00
01.02.04.40 Rozbiórki elementów betonowych lub kamiennych				
5	01.02.04.40	Rozebranie krawężników betonowych		
1	1	na podsypce cementowo-piaskowej	m	1 693,00
6	01.02.04.40	Rozebranie obrzeży betonowych		
1	2	na podsypce cementowo-piaskowej	m	535,00
01.02.04.80 Rozbiórki elementów oznakowania pionowego i poziomego				
7	01.02.04.80	Rozebranie słupków do znaków drogowych		
1	1	zamocowanych w podłożu gruntowym	szt.	45,00
D-03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
03.06.00.00 REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH				
03.06.01.00 REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH				
03.06.01.20 Regulacja studzienek rewizyjnych				
8	03.06.01.20	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych		
1	3	nadbudowa wykonana betonem	szt.	5,000
03.06.01.30 Regulacja zaworów wodociągowych lub gazowych				
9	03.06.01.30	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych		
1	3	nadbudowa wykonana betonem	szt.	54,000
03.06.01.40 Regulacja studzienek telefonicznych				
10	03.06.01.40	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych		
1	3	nadbudowa wykonana betonem	szt.	14,000
D-04.00.00.00 PODBUDOWY				
04.01.00.00 KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA				
04.01.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
04.01.01.10 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI				
11	04.01.01.10	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI, głębokość koryta 11-20 cm		

1	1	na całej szer. zjazdów w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2	1 104,000
12	04.01.01.13	<b>Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI, głębokość koryta 21-30 cm</b>		
1	1	na całej szer. zjazdów w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm (miejsce po karpinach)	m2	32,000
<b>04.04.00.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGOMECHANICZNIE</b>				
<b>04.04.01.00 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie</b>				
<b>04.04.01.11 Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna</b>				
13	04.04.01.11	<b>Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy do 20 cm</b>		
1	1	na zjazdach frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 20 cm	m2	1 104,000
14	04.04.01.11	<b>Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy 26-30 cm</b>		
1	1	na zjazdach frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 30 cm (miejsce po karpinach)	m2	32,000
<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
<b>07.02.00.00 OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
<b>07.02.01.00 Oznakowanie pionowe</b>				
<b>07.02.01.40 Pionowe znaki drogowe - pojedyncze</b>				
15	07.02.01.40	<b>Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych</b>		
1	2	o średnicy 70 mm z wykopaniem, zasypaniem betonem dołów i ubiciem.	szt.	45,000
16	07.02.01.40	<b>Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków</b>		
1	8	znków średnich typ A, folia odblaskowa odblaskowa II gen.	szt.	6,000
2	14	znków średnich typ B i C, folia odblaskowa odblaskowa II gen.	szt.	15,000
17	07.02.01.40	<b>Przymocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków</b>		
1	2	znków drogowych kierunkowych typ E, folia odblaskowa odblaskowa II gen.	m2	6,000
2	5	znków drogowych uzupełniających typ F, folia odblaskowa odblaskowa II gen.	m2	2,000
<b>07.03.00.00 SYGNALIZACJA ŚWIETLNA</b>				
<b>07.03.01.00 Urządzenia do regulacji ruchu</b>				
<b>07.03.01.10 Słupki przeszkodowe (pylony ostrzegawcze)</b>				
18	07.03.01.10	<b>Ustawienie słupków przeszkodowych (pylonów ostrzegawczych)</b>		
1	2	U 5a, folia odblaskowa II gen.	szt.	5,000
<b>D-08.00.00.00 ELEMENTY ULIC</b>				
<b>08.01.00.00 KRAWĘŻNIKI</b>				
<b>08.01.02.00 Krawężniki kamienne</b>				
<b>08.01.02.10 Krawężniki kamienne uliczne</b>				
19	08.01.02.10	<b>Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25 cm na ławie betonowej</b>		
1	2	na ławie z bet. C12/15 (B-15) z oporem	m	1 693,000
<b>08.02.00.00 CHODNIKI</b>				
<b>08.02.02.00 Chodnik z brukowej kostki betonowej</b>				
<b>08.02.02.10 Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej</b>				
20	08.02.02.10	<b>Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm</b>		
1	3	szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	2 496,000
2	4	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	430,000
21	08.02.02.10	<b>Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 8 cm</b>		
1	4	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	894,000
<b>08.03.00.00 OBRZEŻA</b>				
<b>08.03.01.00 Obrzeża betonowe</b>				
<b>08.03.01.10 Ustawienie obrzeży betonowych</b>				
22	08.03.01.10	<b>Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm</b>		
1	2	na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	535,000
23	08.03.01.10	<b>Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm</b>		

1	2	na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	314,000
<b>D-09.00.00.00 ZIELEŃ DROGOWA</b>				
<b>09.01.00.00 ZIELEŃ DROGOWA</b>				
<b>09.01.01.00 Zieleń drogowa (trawniki, drzewa lub krzewy, kwietniki)</b>				
<b>09.01.01.10 Trawniki</b>				
24	09.01.01.12	<b>Wykonanie trawników dywanowych</b>		
1	3	z uprzednim humusowaniem grub. 2 cm	m2	591,000
<b>D-10.00.00.00 INNE ROBOTY</b>				
25	<b>Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót</b>			
1	Umowa WZP.2511.10.2015 z dn. 10.06.2015	czasowa organizacja ruchu	szt.	1,000