

KOSZTORYS OFERTOWY

remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 693 w m. Kajanka, w km 28+080 - 28+710 str. prawa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym				
1	dla liniowych robót ziemnych	km	0,63		
2	Karczowanie krzaków i poszycia wraz wywiezieniem i spalaniem pozostałości				
1	ilość sztuk krzaków 1000/ha	ha	0,032		
3	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, grubość warstwy do 10 cm				
1	z odwiezieniem humusu na odkład	m3	126,00		
4	Rozebranie ogrodzeń drewnianych				
1	rozebranie ogrodzeń drewnianych na słupkach drewnianych	m2	50,00		
5	Kopanie rowu przydrożnego mechanicznie z transportem urobku na odkład lub nasyp				
1	w gruntach kategorii I-II z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m3	308,00		
6	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu				
1	z gruntów kat. I-II	m3	205,00		
7	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI, głębokość koryta 21-30 cm				
1	na całej szer. zjazdów w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm	m2	433,000		
8	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 11-15 cm				
1	podbudowa chodnika frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 15 cm	m2	827,000		
9	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 21-25 cm				
1	podbudowa na zjazdach frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 25 cm	m2	433,000		
10	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna grubość 5-6 cm				
1	z AC 11S, grub. 5 cm	m2	63,000		
11	Wykonanie umocnienie dna rowów i skarp brukowcem				
1	o grub. 16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego) na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą	m2	44,000		
12	Ułożenie przepustów rurowych PEHD o średnicy do 40 cm pod zjazdami				
1	o średnicy 30 cm	m	88,000		
13	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej				
1	na ławie z bet. C12/15 (B-15) z oporem	m	630,000		
14	Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm				
1	szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	717,000		
2	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	110,000		
15	Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 8 cm				
1	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	433,000		
16	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm				
1	na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	574,000		
17	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm				
1	na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	273,000		
18	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x20 cm				
1	na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (cieki podchodnikowe)	m	8,000		
19	Wykonanie trawników dywanowych				
1	na skarpach siewem bez humusowania	m2	630,000		
20	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót				
1	czasowa organizacja ruchu	szt.	1,000		
21	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej				
1	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1,000		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy