

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi wojewódzkiej Nr 647
Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski
na odcinku od km 26+800 do km27+200 dł. 0,400 km

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.00.00	ROBOTY POMIAROWE				
1	D 01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,400		
	D.01.02.01.20	KARCZOWANIE ZAGAJNIKÓW I KRZAKÓW				
2	D.01.02.01.22.01	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości - ilość sztuk krzaków 1000/ha	ha	0,13		
	D.01.02.02.00	Zdjęcie warstwy humusu lub darniny				
3	D.01.02.02.12.01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15cm	m3	180,23		
	D.02.03.00.00	NASYPY				
	D.02.03.01.10	WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTÓW KAT. I-VI				
4	D 02.03.01.12.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość do 1km	m3	55,38		
	D.04.00.00.00	PODBUDOWY				
	D.04.01.00.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA				
5	D 04.01.01.12.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.	m2	1 242,00		
	D.04.03.00.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
6	D.04.03.01.12.02	Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	6 112,00		
7	D.04.03.01.22.04	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie	m2	3 032,00		
	D.04.04.00.00	PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE				
8	D.04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa dolna, grubość warstwy 20cm	m2	1 200,00		
9	D.04.04.01.11.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5, warstwa dolna, grubość warstwy 20cm	m2	122,50		
	D.04.07.00.00	PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO				
10	D 04.07.01.11.03	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16P na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 6cm.	m2	1 064,00		
	D.05.00.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D.05.01.00.00	NAWIERZCHNIA GRUNTOWE I Z KRUSZYW NATURALNYCH				
11	D 05.01.03.23.01	Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa górna, grubość warstwy 16cm	m2	42,00		
	D.05.03.00.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE				
12	D 05.03.05.11.03	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.	m2	3 032,00		
13	D 05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.	m2	3 000,00		
14	D 05.03.11.31.03	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: średnia grubość warstwy 3cm z odwiezieniem urobku	m2	1 220,25		
	D.06.00.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
	D.06.02.00.00	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁÓŻ ROWÓW				
15	D 06.01.01.51.02	Wykonanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów brukowcem o grubości 16-20cm z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	2,40		
16	D 06.02.01.11.02	Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD SN 8 kN/m2 o średnicy 40cm pod zjazdami	m	9,00		
17	D 06.02.01.62.01	Wykonanie ław fundamentowych przepustów pod zjazdami z pospółki	m3	1,14		
	D.06.03.00.00	ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY				
18	D 06.03.02.11.02	Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem	m3	39,55		
	D.06.04.01.00	ROWY				
19	D 06.04.01.21	Oczyszczenie rowów z namulu (grubość namułu 20cm) z profilowaniem dna i skarp rowu	m	791,00		
	D.07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D.07.01.00.00	OZNAKOWANIE POZIOME				
20	D 07.01.01.11.02	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędzie malowane mechanicznie - linie ciągłe	m2	192,00		
21	D 07.01.01.12.02	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędzie malowane mechanicznie - linie przerywane	m2	32,88		

	D 08.00.00.00	ELEMENTY ULIC				
	D.08.01.01.00	KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
22	D 08.01.01.12.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie z betonu C12/15 (B15) z oporem	m	70,00		
	D.08.02.00.00	CHODNIKI				
23	D 08.02.01.11.01	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	122,50		
	D.08.03.00.00	OBRZEŻA				
24	D 08.03.01.11.02	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	71,75		
	Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza					
25	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00		
26	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				

Słownie:

.....
miejscowość, data

.....
podpis uprawnionego przedstawiciela
wykonawcy