str.nr.....

PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1:50

–	blacha trapezowa – ocynkowana
1,5 cm	płyta OSB
20–18cm	belka stropowa – zacięta w klin
12 cm	Wełna mineralna na sznurowaniu między belkami
–	pustka instalacyjna
–	ruszt stalowy – systemowy CD60 i UD30
2,5 cm	płyta gk/f x2
–	Preparat gruntujący
–	Tynk gipsowy
–	Farba sylikatowa / lateksowa



–	wykładzina PCV
–	preparat gruntujący
6 cm	wylewka betonowa
–	hydroizolacja z folii bud. grubej na zakład
8 cm	termoizolacja – płyty styrodurowe
–	hydroizolacja – folia bud. gruba
–	istniejąca posadzka budynku

ARCH-BUD DANIEL KOZŁOWSKI PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 15-423 BIAŁYSTOK ul. GROCHOWA 2 tel.691-591-906		RYSUNEK: PRZEKRÓJ B - B
DATA: 16.09.2016	PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA BUDYNKU BIUROWO-MAGAZYNOWEGO W CELU ADAPTACJI POWIERZCHNI NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE Zaścianki, ul. Usługowa 6/2 Dz. Nr 38/68	SKALA 1:50
INWESTOR:	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w BIAŁYMSTOKU 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6	rys. 4 PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. DANIEL KOZŁOWSKI uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Nr 14/PDOKK/2012	
PROJEKTANT:	mgr inż. MAŁGORZATA JAWORSKA Upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej PDL/0099/PWOK/2013	