

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont krawężników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 Myszyniec – Dęby – Nowogród – Łomża
na odcinku od km 53+595 do km 54+058,50 po stronie prawej

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Razem
1	2	3	4	5	6
	D.01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	D.01.02.04.00	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW			
1	D.01.02.04.27.02	Rozebranie nawierzchni z trylinki grubość 15cm, spoiny wypełnione piaskiem 0,33*(5,0+4,6+4,5+4,3+4,7+5,4)	m2	9,41	9,41
2	D.01.02.04.28.01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 0,35x0,35 na podsypce cem.-piask. 0,35*15,6+0,35*(100,30-(5+4,6+4,5))+0,35*(95,3-(4,3+4,7+5,4+5,8))	m2	61,92	61,92
3	D.01.02.04.29.01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 0,30*243+0,5*(8,0+11,6)*1,8	m2	90,54	90,54
4	D.01.02.04.41.01	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej 454,2	m	454,20	454,20
	D 04.00.00.00	PODBUDOWY			
	D.04.04.00.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE			
5	D.04.04.01.23.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy 15cm (454,20-15-11,6)*0,32	m2	136,83	136,83
		RAZEM			136,83
	D.05.03.23.00	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ			
6	D 05.03.23.15.03 przez analogię	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - materiał z rozbiórki zjazd 53+783P: 0,5*(11+8)*1,8	m2	17,10	17,10
		RAZEM			17,10
	D 08.00.00.00	ELEMENTY ULIC			
	D.08.01.01.00	KRAWĘŻNIKI BETONOWE			
7	D 08.01.01.12.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie z betonu C12/15 (B15) z oporem 454,2	m	454,20	454,20
		RAZEM			454,20
	Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu				
8	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu. 1,00szt	kpl	1,00	1,00

Łomża, 19.09.2016