

KOSZTORYS OFERTOWY

naprawa nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681, w km 46+030 - 46+360 w m. Rudka

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym				
1	dla liniowych robót ziemnych	km	0,330		
2	Rozebranie przepustów z rur betonowych				
1	o śred. 40 cm	m	5,00		
3	Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów				
1	z betonu	m3	1,44		
4	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy od 30 do 40 cm				
1	z rur kielichowych PEHD o śred. 40 cm	m	42,000		
5	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm				
1	dł. Do 15m	m	8,000		
6	Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,2 m				
1	głęb. Do 2m	szt.	1,000		
7	Wykonanie studzienek ściekowych				
1	o śred. 50 cm z osadnikiem bez syfonu	szt.	4,000		
2	wylot kanału fi 40 cm wg KPED 02.16	szt.	1,000		
8	Regulacja pionowa kratek ściekowych				
1	nadbudowa wykonana betonem	szt.	1,000		
9	Wykoananie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI głębokość koryta 11-20 cm				
1	na całej szerokości zjazdów, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 20 cm	m2	40,000		
10	Wykoananie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI głębokość koryta 21-30 cm				
1	na zjazdach i chodniku, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 30 cm	m2	288,000		
11	Wykoananie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy do 16-20 cm				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 15 cm	m2	40,000		
12	Wykoananie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy do 16-20 cm				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 20 cm	m2	288,000		
13	Wykoananie podbudowy z betonu asfaltowego, grubość warstwy od 7 cm				
1	AC 16 W, grubość warstwy 6 cm	m2	268,000		
14	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca grubość do 5 cm				
1	z AC 16 W, grubość 4 cm	m2	260,000		
15	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubość do 4 cm				
1	z AC 11 S, grubość 4 cm	m2	2 077,000		
16	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm				
1	wcinki, odwiezienie urobku na plac Brygady Patrolowej w Ciechanowcu	m2	2 077,000		
17	Rozłożenie geosiatki wzmacniającej na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni przy wykonaniu poszerzenia				
1	o wytrzymałości powyżej 80 kN/m	m2	195,000		

18	Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi				
1	grub. 20 cm, na podsypce cementowo-piaskowej elementy wg KPED 01.03 (korytkowe)	m	194,000		
2	grub. 20 cm, na podsypce cementowo-piaskowej elementy wg KPED 01.13	m	7,000		
19	Uzupełnienie zaniżonych poboczy				
1	z kruszywa łamnego grub warstwy 10 cm	m3	22,000		
20	Ścinanie zawyżonych poboczy				
1	grub. warstwy ścinanej mechanicznie 10 cm, wraz odwieziem urobku na odkład	m2	220,000		
21	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna skarp i rowów				
1	grub. namułu 20 cm	m	250,000		
22	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami)				
1	farbą akrylowąbiałą, linie segregacyjne i krawędziowe	m2	205,000		
23	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej				
1	na ławie z bet. C12/15 (B-15) z oporem	m	69,000		
24	Wykonanie chodników z płyt betonowych i wymiarach 35x35x5 cm				
1	na podsypce cemento - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (przy wpustach ulicznych)	m2	8,000		
25	Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm				
1	szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	18,000		
2	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (przed przejściami)	m2	10,000		
26	Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 8 cm				
1	kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (najazdach)	m2	12,000		
27	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm				
1	na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	22,000		
28	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm				
1	na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (zjazdy i wpusty iliczne)	m	42,000		
29	Wykonanie trawników dywanowych				
1	na poboczu siewem, z urzednim humusowaniem ziemią urodzajną, grub. Warstwy 2 cm	m2	194,000		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy