

KOSZTORYS OFERTOWY-załącznik nr 1 do oferty

Remont chodnika i zatoki autobusowej w m. Tolcze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 Białystok – Sokoły – Wysokie Mazowieckie w km od 14+790 do km 14+942 strona prawa.

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn.	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych droga wojewódzka Nr 678 Białystok – Sokoły – Wysokie Mazowieckie w km od 14+790 do km 14+942 str. P	km	0,152		
2	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 16-25 cm	m3	64,00		
3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubość nawierzchni 4 cm	m2	20,00		
4	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm, ułożonych na pods. piaskowej	m2	27,00		
5	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	73,00		
6	Rozebranie obrzeży betonowych	m	21,00		
7	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu	m3	6,75		
8	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami	m3	14,00		
9	Oczyszczenie przepustu pod jazdami i drogami o średn. 60 cm, grub. namułu do 50 % średnicy przepustu	m	8,00		
10	Wykonanie koryta mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV głęb. koryta 30 cm	m2	45,00		
11	Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m2	45,00		
12	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grub. warstwy 10 cm frakcji 0-31,5 mm	m2	162,00		
13	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy 20 cm	m2	45,00		
14	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16 W, grub. warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	45,00		
15	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11 S, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	66,00		
16	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno gr. warstwy 4 cm	m2	15,00		
17	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp i dna rowu, głębokość namułu 10 cm.	m	90,00		
18	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m	146,00		
19	Wykonanie chodników z kostki betonowej szarej grubości 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	220,00		
20	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6x20 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	126,00		
21	Przestawienie wiaty przystankowej	szt.	1,00		
Razem:					
Podatek VAT 23%					
Wartość robót z podatkiem VAT:					

słownie:

Data:

.....
pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta

