

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT CHODNIKA W m. ŁAPY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 682 ŁAPY – TUROŚŃ DOLNA – MARKOWSZCZYŻNA NA ODCINKU OD KM 2+576 DO KM 2+667 (strona lewa)

Lp.	Opis robót	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6
*	D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	
1	D.01.02.02.12. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), gr. w-wy 10 cm z odwiezieniem $82,5 \text{ m}^2 \times 0,1 = 8,25 \text{ m}^3 - 8,5 \text{ m}^3$	m ³	8,5		
2	D.01.02.04.22. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych z odwiezieniem gruzu	m ²	98,0		
3	D.01.02.04.27. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) z odwiezieniem gruzu	m ²	338,0		
4	D.01.02.04.28. Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm z odwiezieniem gruzu	m ²	162,0		
5	D.01.02.04.41. Rozebranie krawężników betonowych z odwiezieniem gruzu	m	136,0		
6	D.01.02.04.44. Rozebranie obrzeży betonowych z odwiezieniem gruzu	m	117,0		
*	D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	
7	D.02.03.01.15. Wykonywanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. ponad 15 km	m ³	15,0		

8	D.02.03.01.15. Wykonywanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. ponad 15 km (wyrównanie terenu pod humusowanie)	m ³	165,0		
*	D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*	
9	D.03.02.01.72. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych z uzupełnieniem 2 brakujących kołnierzy żeliwnych wraz z pokrywami	szt.	2,0		
10	D.03.02.01.74. Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	1,0		
*	D.04.00.00. PODBUDOWY	*	*	*	
11	D.04.01.01.13. Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI, głębokość koryta – 26 cm	m ²	267,0		
12	D.04.04.01.23. Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna gr. 15 cm	m ²	267,0		
*	D.05.00.00. NAWIERZCHNIE	*	*	*	
13	D.05.03.17.11. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego	t	1,4		
*	D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	
14	D.06.01.01.21. Humusowanie z obsianiem przy grubości humusu 5 cm z dowozem humusu	m ²	851,0		
*	D.08.00.00. ELEMENTY ULIC	*	*	*	
15	D.08.01.01.12. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej z oporem	m	117,0		
16	D.08.02.01.11. Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm	m ²	130,0		
17	D.08.03.01.11. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm	m	124,0		
18	D.08.03.01.12. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm	m	66,0		

19	D.08.04.01.50. Wjazdy i wyjazdy bramowe z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm	m ²	267,0		
20	Projekt organizacji ruchu na czas robót	ryczałt	1		
21	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	ryczałt	1		
Razem					
Podatek (VAT 22%)					
Wartość robót z podatkiem VAT					

Słownie zł:

.....

.....

.....
Data

.....
pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy