

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 664 na odcinku Raczki-Augustów od km 7+670 do km 9+488.

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
I	*	01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
1	*	01.01.01 Wyznaczenie trasy punktów wysokościowych	*	*	*	*
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym	km	1,818		
II	*	04.00.00 PODBUDOWY	*	*	*	*
2	*	04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	*	*	*	*
2		Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni warstw konstrukcyjnych bitumicznych (warstwa wyrównawcza i ścieralna)	m2	20 700		
3		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową (warstwa wyrównawcza i ścieralna)	m2	20 700		
3	*	04.08.01 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego	*	*	*	*
4		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową- grysową grub. 4cm dowożoną z odl. 15 km	t	1 046		
III	*	05.00.00 NAWIERZCHNIA	*	*	*	*
4	*	05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego	*	*	*	*
5		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 15km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	10 241		
5	*	05.03.11 Frezowanie nawierzchni	*	*	*	*
6		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średniej grubości w-wy 4cm z odwiezieniem urobku na odl. 5km	m2	2 242		
IV	*	06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
6	*	06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy	*	*	*	*
7		Uzupełnienie poboczy pospółką, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm - po obu stronach	m3	291		
8		Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	szt.	1		
RAZEM:						

WARTOŚĆ NETTO:

.....

PODATEK VAT = 22%

.....

WARTOŚĆ BRUTTO:

.....

SŁOWNIE ZŁ:.....

..... dn.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)