

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp | OST | Opis | Obmiar | Cena jednostkowa | Razem |
|----------|-----|--|------------|------------------|-------|
| 1 | | Remont nawierzchni chodnika w ul. Jasionówka w m. Dabrowa B. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 673 Lipsk - Sokolka w km 13+488 - 14+080 strona L | | | |
| 1. 1. | | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | |
| 1. 1. 1. | | OST D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | 0.592 km | | |
| 1. 1. 2. | | OST D.01.02.04. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu na odległość 15 km | 1094.50 m2 | | |
| 1. 1. 3. | | OST D.01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej | 592.50 m | | |
| 1. 1. 4. | | OST D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie z wywiezieniem gruzu na odległość 15 km | 12.30 m2 | | |
| 1. 1. 5. | | OST D.01.02.04. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej | 232.00 m | | |
| 1. 2. | | D-08.00.00 ELEMENTY ULIC | | | |
| 1. 2. 1. | | OST D.08.01.01. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej □ oraz z uszczelnieniem szczelin na połączeniu krawężnika z jezdnią | 592.50 m | | |
| 1. 2. 2. | | D.08.02.01. Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | 926.50 m2 | | |
| 1. 2. 3. | | Uzupełnienie betonem B-20, z zagęszczeniem, gr. 10cm nawierzchni chodnika między płytkami 35*35*5 a fundamentem ogrodzenia | 8.00 m2 | | |
| 1. 2. 4. | | OST D.08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | 275.50 m | | |
| 1. 2. 5. | | OST D.08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | 77.50 m | | |
| 1. 2. 6. | | OST D.08.04.01 Wjazdy do bram z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor) | 177.00 m2 | | |

| | | | | | |
|----------|---|--|--------------------------|--|--|
| 1. 3. | D.03.03.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | | | | |
| 1. 3. 1. | | OST D-01.02.04. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie z wywiezieniem gruzu na odległość 15 km | 2.00 m2 | | |
| 1. 3. 2. | | OST D-02.01.01. Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III | 9.00 m3 | | |
| 1. 3. 3. | | OST D-03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu, z nadstawką betonową, pierścieniem odciążającym i podwójnym wpustem | 1.00 szt. | | |
| 1. 3. 4. | | OST D-03.02.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | 32.00 m | | |
| 1. 3. 5. | | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m bez zagęszczenia ; kat.gr. I-III | 6.50 m3 | | |
| 1. 3. 6. | | D-02.00.00 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami | 6.50 m3 | | |
| 1. 3. 7. | | OST D. 03.02.01. Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych | 7.00 szt. | | |
| 1. 4. | INNE ROBOTY | | | | |
| 1. 4. 1. | | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu | 1.00 ryczałt | | |
| | | | RAZEM : | | |
| | | | PODATEK VAT.....% | | |
| | | | OGÓŁEM: | | |

SŁOWNIE :

.....
Data

.....
Pieczęćka i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy