

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	Obiekt: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 671. odc. Korycin - Knyszyn w m. Jasionówka w km 33+110 do 33+355		
1. 1.	Element: OST D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.		
1. 1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	OST D 01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	
		od km 33+110 do km 33+355 0.245	0.245
		Jm. km Razem:	0,245
1. 2.	Element: OST D 04.00.00 PODBUDOWY		
1. 2. 1.	KNNR 00-06-0102-0200	OST D-04.01.01 Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 51.00*1.00	51.00
		Jm. m2 Razem:	51
1. 2. 2.	KNNR 00-06-0112-0100	OST D 04.04.01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 51.00	51.00
		Jm. m2 Razem:	51
1. 2. 3.	KNNR 00-06-0108-0200	OST D 04.08.01 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną 50.00	50.00
		Jm. t Razem:	50
1. 3.	Element: OST D 05.00.00 NAWIERZCHNIE		
1. 3. 1.	KNNR 00-06-0309-0300	OST D 05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) □	
		Analiza własna: grubość nawierzchni 5cm (17.00+19.00)*0.5*1.4	25.20
		245*(7.00+7.10)*0.5	1727.25
		Jm. m2 Razem:	1752,5
1. 4.	Element: INNE ROBOTY		
1. 4. 1.	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu 1	1.00
		Jm. ryczałt Razem:	1
1. 4. 2.	ANALIZA WŁASNA	Inwentaryzacja powykonawcza 1	1.00
		Jm. ryczałt Razem:	1