

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	OST	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	Remont chodnika i zatoki autobusowej w m. Ogrodniczki w ciągu drogi woj. Nr 676 Białystok - Krynki - Granica Państwa w km 13+925 do km 14+200 str. L i P				
1. 1.	OST D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1. 1. 1.		OST D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.28 km		
1. 1. 2.		OST D-01.02.04. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	36.50 m2		
1. 1. 3.		OST D-01.02.04. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	15.00 m		
1. 1. 4.		OST D-01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	80.00 m		
1. 1. 5.		OST D-01.02.04. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	9.00 m2		
1. 2.	OST D-04.00.00 PODBUDOWY				
1. 2. 1.		OST D-04.01.01.011 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	115.50 m2		
1. 2. 2.		OST D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	85.50 m2		
1. 2. 3.		OST D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem , gr. warstwy po zagęszczeniu 12 cm	85.50 m2		
1. 2. 4.		OST D-04.06.01 Podbudowy z chudego betonu gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	85.50 m2		
1. 3.	OST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
1. 3. 1.		OST D-08.01.01. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	322.00 m		
1. 3. 2.		OST D-08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	238.00 m		
1. 3. 3.		OST D-08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	68.50 m		

1. 3. 4.		OST D-08.02.01. Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	453.50 m2		
1. 3. 5.		OST D-08.04.01 Wjazdy do bram z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem (kolor)	16.00 m2		
1. 3. 6.		OST D-05.03.01. Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 9 cm na podsypce cementowo-piaskowej	85.50 m2		
1. 4.	INNE ROBOTY				
1. 4. 1.		Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	1.00 ryczałt		
			RAZEM :		
			Podatek VAT.....%:		
			OGÓŁEM:		

SŁOWNIE:.....

.....
data

.....
pieczętka i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy