

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika na ul. 3-go Maja w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689
Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża- Granica Państwa w km 25+931 – 26+425, str. lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	3	4	5	6	7
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym.	km	0,50		
2	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu, gr. nawierzchni 15cm, z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km.	m2	119,30		
2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, grubości 4 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km.	m2	223,00		
3	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km.	m2	1 487,33		
4	Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15km	mb	1 176,50		
5	Ręczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl 15km	mb	515,00		
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
3	Kanalizacja deszczowa				
1	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	6,00		
2	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych.	szt.	11,00		
D-04.00.00 POBUDOWY					
4	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
1	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2	345,00		
2	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	345,00		
5	Warstwy odsączające				
1	Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku grubość warstwy 5cm. <i>Na wjazdach.</i>	m2	345,00		

6	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 10cm <i>Na wjazdach.</i>	m2	345,00		
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC					
7	Krawężniki betonowe				
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15.	mb	474,00		
8	Betonowe obrzeża chodnikowe				
1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	mb	171,00		
2	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	mb	1170,00		
9	Chodnik z brukowej kostki betonowej				
1	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	1270,00		
2	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	210,00		
3	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	345,00		
INNE					
19	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu	szt	1		
				Razem netto	
				Podatek VAT 22%	
				Razem brutto	

.....
data

.....
podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta