

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	<b>Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 670 na odcinku Suchowola-Dąbrowa Białostocka od km 37+660 do km 38+414</b>			
1. 1.	<b>SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>			
1. 1. 1.	SST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.75 km		
1. 2.	<b>SST D-04.00.00 Podbudowy</b>			
1. 2. 1.	SST D-04.08.05. Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Pielęgnacja poprzez posypanie piaskiem i polewanie wodą.	50.60 m3		
1. 2. 2.	SST D-04.03.01. Skropienie emulsją asfaltową warstw podbudowy o podłożu bitumicznym.	9198.80 m2		
1. 2. 3.	SST D-04.08.01. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną	714.70 t		
1. 3.	<b>SST D-05.00.00 Nawierzchnie</b>			
1. 3. 1.	SST D-05.03.05. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	4524.00 m2		
1. 4.	<b>SST D-02.00.00 Roboty ziemne</b>			
1. 4. 1.	SST D-02.03.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 15 km sam. samowład. wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu. (Kruszywo naturalne z dokopu pozyskane z legalnego źródła poboru.)	339.30 m3		
1. 5.	<b>SST D-06.00.00 Roboty wykończeniowe</b>			
1. 5. 1.	SST D-06.01.01. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III  UWAGI: Plantowanie poboczy z nadaniem normatywnych spadków.	2262.00 m2		

1. 6.	INNE ROBOTY:			
1. 6. 1.	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	1.00 ryczałt		
1. 6. 2.	Inwentaryzacja powykonawcza	1.00 ryczałt		
		RAZEM :		
		Podatek VAT 22% :		
		OGÓŁEM:		

Słownie: .....

.....

.....

/pieczętka, data i podpis  
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/