

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 663 Pomorze-Sejny od km 1+870 do km 2+820.

Lp	Pozycja katalogowa	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
I	*	01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1	*	01.01.01 Wyznaczenie trasy punktów wysokościowych	*	*
1	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym obmiar: km 1+870-2+820- 950m	km	0,950
2	*	01.01.04 Rozebranie nawierzchni bitumicznych (wcinka początek i koniec odcinka)	*	*
2	KNR 02-31 0803-0400	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek min.-bitumicznych grubość warstwy 4cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 1km obmiar: $(4*6,0)*2 = \mathbf{48m^2}$	m2	48
II	*	04.00.00 PODBUDOWA	*	*
3	*	04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	*	*
3	KNNR 00-06-1005-0600	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni warstw konstrukcyjnych bitumicznych (warstwa wyrównawcza i ścieralna) obmiar: $km1+870-2+820-950*6*2=\mathbf{11400m^2}$	m2	11 400
4	KNNR 00-06 1005-0700	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową (warstwa wyrównawcza i ścieralna) obmiar: poz. 3 tj. 11400m2	m2	11 400
4	*	04.08.01 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR-3	*	*
5	KNNR 00-06 0308-0100	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką min.asfaltową grysową o średniej grub. 4cm dowożoną z odl. 15 km obmiar: $km\ 1+870-2+820-950*6,12*0,100 = \mathbf{581,40t}$	t	581
III	*	05.00.00 NAWIERZCHNIA	*	*
5	*	05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR-3	*	*
6	KNNR 00-06 0309-0200	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 15km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm obmiar: $km\ 1+870-2+820-950*6 = \mathbf{5700m^2}$	m2	5 700
IV	*	06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
6	*	06.03.02 Naprawa poboczy	*	*
7	KNR 02-31 1401-0700	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm obmiar: strona lewa i prawa $km\ 1+870-2+820-950*1*0,05*2 = \mathbf{95m^3}$	m3	95
8		Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	szt.	1

.....