

PRZEDMIAR

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec na odcinku od km 12+ 135 do km 13+ 300

	Kod SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1	01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Droga wojewódzka nr 681 w km 12+ 135 do km 13+300	km	1,165
D-04.00.00. PODBUDOWY				
		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
2	04.03.01.	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie. Droga wojewódzka nr 681 w km 12+ 135 do km 13+300 $1165 * 6,4 + 6,4 * 3 + 6 * 3 = 7493,2 \text{ m}^2$	m2	7493,2
3		Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsją asfaltową	m2	7493,2
		Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym		
4	04.08.01.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową grysowo- żwirową dowożoną z odl. km	t	170
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE				
		Nawierzchnia żwirowa		
5	05.01.03.	Wykonanie nawierzchni żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	20
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
6	05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo- żwirowej dowożonej z odległości km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	7493,2
		Recykling (frezowanie)		
7	05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego $(6.4 * 3) * 3 = 57,6 \text{ m}^2$	m2	57,6
D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE				
		Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
8	06.03.01.	Lokalne uzupełnianie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie $1165 * 2 * 1 * 0,08 = 186,4 \text{ m}^3$	m3	186,4
9		Projekt organizacji ruchu na czas robót	szt.	1