

KOSZTORYS OFERTOWY

na remont chodnika przy ul 3-go Maja w m. Milejczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 693
Kleszczele - Siemiatycze, w km 13+720 - 14+017 str. prawa i lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym.	km	0,30		
2	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu, gr. nawierzchni 15cm, z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km.	m2	211,10		
2	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km.	m2	754,50		
3	Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15km	mb	425,00		
4	Ręczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl 15km	mb	690,50		
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
3	Kanalizacja deszczowa				
1	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych.	szt.	4,00		
2	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych.	szt.	5,00		
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC					
4	Krawężniki betonowe				
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-15.	mb	524		
5	Betonowe obrzeża chodnikowe				
1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	mb	170,00		
2	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	mb	430		
6	Chodnik z brukowej kostki betonowej				
1	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	650		
2	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	110		
3	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	220		
INNE					
7	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu		1		
8	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.		1		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT = 22%

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:
