

PRZEDMIAR

na remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - Granica Państwa
w km 8+276 - 8+726

1	Kod OST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1	11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym. <i>droga wojewódzka nr 689</i> <i>w km 8+276 - 8+726 (0,450km)</i> <i>Przyjęto do przedmiaru 0,450km</i>	km	0,450
2	05.03.11	Recykling (frezowanie)		
1	33	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno; średnia grubość warstwy 5cm, odwiezienie urobku na odl. do 15km - materiał zabiera RDW w Siemiatyczach	m2	1800
D-04.00.00 PODBUDOWY				
3	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
1	14	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych. <i>droga wojewódzka nr 689</i> <i>w km 8+276 - 8+726</i> <i>450mx6,0m=2 700,0m2</i> <i>poszerzenie na łuku 200mx0,50m=100,0m2</i> <i>Przyjęto do przedmiaru 2 800m2</i>	m2	2 800
2	32	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna).	m2	2 800
4	04.08.01	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym		
1	21	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową dowożoną z odl. 15km <i>2800,0m2 x 0,02 x 2,45=137,2t</i> <i>Przyjęto do przedmiaru 140t</i>	t	140
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
5	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
1	122	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, dowożonej z odl. 15km. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm <i>Przyjęto do przedmiaru 2 800,0m2</i>	m2	2 800
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
1	31	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie. <i>1,0m x 0,05m x 450m x 2 = 45,0m3</i> <i>Przyjęto do przedmiaru 50,00m3</i>	m3	50
D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
7	07.01.01	Oznakowanie poziome		
1	11	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczkową) - linie ciągłe, wykonywane sposobem mechanicznym	m2	27
2	12	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczkową) - linie przerywane, wykonywane sposobem mechanicznym	m2	60
INNE				
8	*	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu		1