

## PRZEDMIAR

### Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród - Bondary - Narewka - Nowosady na odcinku od km 10+ 500 do km 11+ 000

	Kod SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
<b>D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	<b>01.01.01.</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>		
1	11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Droga wojewódzka nr 687 w km 10+ 500 do km 11+000	km	0,5
<b>D-04.00.00. PODBUDOWY</b>				
	<b>04.03.01.</b>	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>		
2	14	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie. Droga wojewódzka nr 687 w km 10+ 500 do km 11+000 500 *6,0= 3000 m2	m2	3000
3	32	Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsją asfaltową	m2	3000
	<b>04.08.01.</b>	<b>Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym</b>		
4	22	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową grysowo- żwirową dowożoną z odl. 15 km	t	10
<b>D-05.00.00. NAWIERZCHNIE</b>				
	<b>05.01.03.</b>	<b>Nawierzchnia żwirowa</b>		
5	11	Wykonanie nawierzchni żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	30
	<b>05.03.05.</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>		
6	72	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo- żwirowej dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	3000
	<b>05.03.11</b>	<b>Recykling (frezowanie)</b>		
7	17	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na odl. 15 km (6.0* 3)* 2= 36 m2	m2	36
<b>D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
	<b>06.03.01.</b>	<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>		
8	31	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie 500* 2* 1* 0,08=80 m3	m3	80