

KOSZTORYS OFERTOWY Nr 3
KANALIZACJA DESZCZOWA
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 m. Poświętne.

Poz	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	7	8
I Kanał A i B, Pozycje z przedmiaru Kanalizacja Deszczowa						
1	ryczałt	Rurociągi kanalizacji deszczowej z rur PVC ø 315 mm , rury ochronne oraz roboty ziemne wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi opisanymi w dokumentacji	m	768,00		
2	ryczałt	Rurociągi kanalizacji deszczowej z rur PVC ø 400, rury ochronne oraz roboty ziemne wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi opisanymi w dokumentacji	m	121,00		
3	ryczałt	Studzienki z kręgów ø 1200 mm oraz roboty ziemne wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi opisanymi w dokumentacji	szt	30,00		
4	ryczałt	Osadniki z kręgów ø 2000 mm oraz roboty ziemne wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi opisanymi w dokumentacji	szt	2,00		
5	ryczałt	Separator produktów ropopochodnych o przepustowości 10/100 l/s oraz roboty ziemne wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi opisanymi w dokumentacji	szt	1,00		
6	ryczałt	Separator produktów ropopochodnych o przepustowości 20/200 l/s oraz roboty ziemne wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi opisanymi w dokumentacji	szt	1,00		
7	ryczałt	Wyloty i wloty betonowe oraz roboty ziemne wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi opisanymi w dokumentacji	szt	2,00		
8	ryczałt	Przebudowa kanalizacji tłocznej oraz roboty ziemne wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi opisanymi w dokumentacji	m	23,00		
9	ryczałt	Roboty Dodatkowe - demontaż kanału typu WIPRO oraz roboty ziemne wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi opisanymi w dokumentacji	m	18,00		
II Podłączenie wpustów, pozycje z przedmiaru "Podłączenia wpustów"						
10	ryczałt	Przykanaliki z rur typu PVC ø 200 oraz roboty ziemne wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi opisanymi w dokumentacji	m	173,00		
11	ryczałt	Studzienki ściekowe uliczne, ø 500 mm, z osadnikiem bez syfonu z wpustem krawężnikowym oraz roboty ziemne wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi opisanymi w dokumentacji.	szt	26,00		
12	ryczałt	Studzienki ściekowe uliczne, ø 500 mm, z osadnikiem bez syfonu z wpustem płaskim oraz roboty ziemne wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi opisanymi w dokumentacji.	szt	6,00		
III Łódkarka i naprawa nawierzchni przy sieciach wod.-kan., Pozycje z przedmiaru o tym samym tytule						
13	ryczałt	Rozebranie podbudowy z kruszywa i nawierzchni z mieszanek mineralno-biomicznych. Wykonanie podbudowy zgodnie z dokumentacją oraz nawierzchni z betonu asfaltowego, w-wa wiążąca, gr. w-wy 6 cm	m2	850		
WARTOŚĆ NETTO:						

*Cenę ryczałtową należy określić na podstawie przedmiarów i dokumentacji, jednak przedmiar jest elementem pomocniczym, podstawą wyceny i wykonania jest dokumentacja.

**Cena ryczałtowa powinna zawierać wszystkie roboty ziemne, pompowanie wody, przebudowy rurociągów, wcinki, wymiany zasów, kształtek, montaż nowego uzbrojenia np.: Hydrantów, Ppoż, badania wody, badania wydajności hydrantów, próby szczelności i oznakowania tras sieci

.....
 (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)