

Przedmiar robót

Oświetlenie oraz przebudowa linii napowietrznych nn Droga wojewódzka odcinek Poświętne-Pietkowo

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		LINIA I PRZYŁĄCZA NAPOWIETRZNE, IZOLOWANE 0.4kV		
1		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - słup narożny (4,3kN)	słup	6
2		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - słup narożny (6kN)	słup	1
3		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - słup krańcowy (12kN)	słup	1
4		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami (przelotowy)	słup	1
5		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem - uchwyt końcowy 2x25	szt.	8
6		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem - uchwyt przelotowy 4x25	szt.	1
7		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem - - uchwyt przelotowy (przelotowonarożny) 2x25	szt.	5
8		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik narożny lub krańcowy (PN-1, 2xPK-2)	szt.	3
9		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu KTK o 1 izolatorze - konstrukcja Km-1	szt.	4
10		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² - przewód ASXSn2x25mm ²	km przewod u	0,32
11		Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm ² linii napowietrznej nn - przewód AL25mm ²	km/1 przew.	0,04
12		Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm ² linii napowietrznej nn - przewód AL50mm ²	km/1 przew.	0,02
13		Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm ² linii napowietrznej nn - przewód AL70mm ²	km/1 przew.	0,25
14		Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm ² ręcznie	szt.	1
15		Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III płaskownik FeZn20x4mm	m	41
16		Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III - uziom Galmar	m	36
17		Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	3
18		Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	11
19		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	12
20		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.	12
21		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa OUSb-70 (100W)	szt.	12
22		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - bliźniaczy - odkopanie, zakopanie i podniesienie słupa wyżej o 0,5m (robocizna i praca sprzętu x0,8)	słup	3
23		Demontaż i położenie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy bez ustojów - x0,8	słup	1

Przedmiar robót

Oświetlenie oraz przebudowa linii napowietrznych nn Droga wojewódzka odcinek Poświętne-Pietkowo

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24		Demontaż i położenie słupów linii napowietrznej nn - rozkraczny - wariant 1 - x0,8	słup	1
25		Demontaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy - x0,8	szt.	1
26		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik krańcowy - x0,8	szt.	1
27		Demontaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy z izolatorem - x0,8	szt.	3
28		Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm ² linii napowietrznej nn - x0,8	km/1 przew.	0,11
29		Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm ² linii napowietrznej nn - x0,8	km/1 przew.	0,04
30		Demontaż przyłączy przewodami nieizolowanymi o przekroju do 50 mm ² ręcznie bez udziału podnośnika samochodowego - x0,8	przew.	4
31		Demontaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm ² ręcznie - x0,8	szt.	1