

Kosztorys ofertowy

Remont chodnika w m. Uhowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 682 Łapy - Turośń Dolna - Markowszczyzna na odcinku od km 3+890 do km 4+221 strona prawa oraz od km 4+284 do km 4+443 strona prawa

	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jdnostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	3	4	5		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				*	*
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Droga wojewódzka nr 685 w km 0+366 do km 0+626	km	0,490		
2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesz. min.-bitum. grubość nawierzchni 4 cm z wywiezieniem mat. z rozbiórki w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru	m2	146,00		
3	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm z wywiezieniem mat. z rozbiórki w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru	m2	17,00		
4	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru	m2	143,00		
5	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywiezieniem materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru	mb	490,00		
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				*	*
6	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	2		
7	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	1		
PODBUDOWY				*	*
8	Koryto wykonane na całej szerokości wjazdów mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta, głębokość koryta 30 cm	m2	212,00		
9	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wjazdów wykonywane mechanicznie	m2	212,00		

10	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie mechanicznie, grubość warstwy 10 cm - wjazdy	m2	212,00		
11	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 15 cm - wjazdy	m2	212,00		
12	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką grysowo-żwirową, śr. gr. 5 cm.	t	3,50		
NAWIERZCHNIE				*	*
13	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - wjazdy	m2	212,00		
ELEMENTY ULIC				*	*
14	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-15	m	490,00		
15	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - chodnik	m	53,00		
16	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - wjazdy	m	104,00		
17	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	790,00		
INNE				*	*
18	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
Wartość netto					
podatek VAT 22%					
Wartość brutto					

słownie: