

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 Kap-
Wydmyny-Oleckjo-Raczki-Suwałki-Rutka Tartak od km 115+016 do km 115+216,

strona lewa

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
I	*	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*		
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy punktów wysokościowych	*	*		
1	KNR 02-01-0119-0300	Roboty pomiarowe w terenie równinnym obmiar: 200 m	km	0,200		
2	KNR 02-01-0108-0600	Karczowanie krzaków i podszycia obmiar: 100 m2	ha	0,01		
3	KNR 02-31-0815-0500	Ręczne rozebranie schodów z płytek betonowych o wymiarach 35*35*5, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki obmiar: 0,74 m2	m2	0,74		
II	*	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE	*	*		
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów	*	*		
4	KNR 02-01-0311-0100	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat.I-II wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą wykop pod murek oporowy nasypu obmiar: 8,16m3	m3	8,16		
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów	*	*		
5		Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl.....km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą chodnik wg tabeli nr 1 obmiar: 77,63m3	m3	77,63		
III	*	D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*		
	D-03.02.01.23	Wykonanie przykanalików z rur PVC	*	*		
6	KNR 00-13-0228-0300	Wykonanie ścieków podchodnikowych z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC o średnicy 110mm ścieki podchodnikowe (lokalizacja poz.16) obmiar: 21 m	m	21		
IV	*	D-04.00.00 PODBUDOWA	*	*		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	*	*		
7	KMR 02-31-0101-0100/0200	Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach w gr. kat. II-IV głębokość koryta 30 cm (33cm) poszerzenie jezdni o 1m, strona lewa obmiar: 200 m2	m2	200		
9	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach w gr. kat. II-IV, głębokość koryta 20cm (zjazdu) obmiar: km 115+070,5-115+075,5=5*3=15m2 km 115+176,5-115+181,5=5*3=15m2 Razem: 15+15= 30m2	m2	30		
	D-04.02.01	Warstwa odsączająca	*	*		
10	KNR 02-31-0300-0400	Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku, grubość warstwy 5cm (chodnik) obmiar: poz. 24 tj. 386 m2	m2	386		
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	*	*		

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 Kap-
Wydmyny-Oleckjo-Raczki-Suwałki-Rutka Tartak od km 115+016 do km 115+216,

strona lewa

11	KSNR 00-06-1005-0300	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych ręcznie obmiar: poz. 7 tj. 200m2	m2	200		
12	KSNR 00-06-1005-0700	Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w-wa wiążąca bitumiczna obmiar: poz. 7 tj. 200 m2	m2	200		
D-04.04.01		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	*	*		
13	KSNR 00-06-0113-0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (na zjazdach) obmiar: poz. 9 tj. 30m2	m2	30		
14	KSNR 00-06-0113-0200	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (na poszerzeniu jezdni) obmiar: poz. 7 tj. 200m2	m2	200		
D-04.07.01		Podbudowa z betonu asfaltowego KR-3	*	*		
15	KSNR 00-06-0110	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl.....km grub. warstwy po zagęszczeniu 7cm - warstwa dolna obmiar: poz. 7 tj. 200m2	m2	200		
V	*	D-05.00.00 NAWIERZCHNIA	*	*		
D-05.03.05		Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR-3	*	*		
16	KSNR 00-06-0308-0300	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl.....km, grub. po zagęszczeniu 6cm- warstwa górna obmiar: poz. 7 tj. 200 m2	m2	200		
VI	*	D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*		
D-06.01.02		Umocnienie skarp	*	*		
17		Wykonanie deskowania murku oporowego z późniejszą rozbiórką obmiar: 46,90m2	m2	46,90		
19	KNNR 00-01-0514-0100	Ustawienie elementów prefabrykowanych typu GAZON TE3-30 o wymiarach 400x500x300mm na podkładzie betonowym oraz wypełnienie humusem obmiar: 39,60m2	m2	39,60		
D-06.01.03		Umocnienie rowów i ścieków brukowcem	*	*		
20	KSNR 00-01-0405-0200	Umocnienie ścieków brukowcem o grub. 16-20cm z kamienia łamanego, ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - (wyloty z odwodnienia pod chodnikiem) obmiar: 12m2	m2	12		
VII	*	D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*		
D-07.06.02		Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych	*	*		
21	KNR 02-31-0701-0300	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytyami i poręczami z rur stalowych oraz o rozstawie słupków z rur co 1,5m obmiar: 61,5m	m	61,50		
VIII	*	D-08.00.00 ELEMENTY ULIC	*	*		
D-08.01.01		Krawężniki betonowe	*	*		

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 Kap-
Wydmyny-Oleckjo-Raczki-Suwałki-Rutka Tartak od km 115+016 do km 115+216,

strona lewa

22	KNR 02-31-0402-0400	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20*30 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B-15 (opuszczenie krawężnika na zjazdach oraz początku chodnika) obmiar: 203m	m	203		
D-08.02.01		Chodnik z płyt betonowych	*	*		
23	KNR 02-31-0502-0100	Wykonanie schodków z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obmiar: 2,70m2	m2	2,70		
D-08.02.02		Chodnik z brukowej kostki betonowej	*	*		
24	KNR 02-31-0511-0100	Wykonanie chodnika z kostki brukowej o grub. 6cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem obmiar: 386m2	m2	386		
25	KNR 02-31-0200/0300	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grub. 8cm kolorowej na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem obmiar: 30m2	m2	30		
D-08.03.01		Betonowe obrzeża betonowe	*	*		
26	KNR 02-31-0407-0100	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20*6 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową- (zaokrąglenie przy skrzyżowaniu na Pobondzie i zjazdy) obmiar: 207m	m	207		
IX	*	D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA	*	*		
D-09.01.01		Zieleń drogowa (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki)	*	*		
27	KNR 02-21-0413-0100	Zasadzenie ozdobnych bluszczu w gazonach na skarpie obmiar: 22 sztuk	szt.	22		
28		Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	szt.	1		
					RAZEM:	

WARTOŚĆ NETTO

PODATEK VAT = 22%

WARTOŚĆ BRUTTO:

SŁOWNIE ZŁOTYCH:

..... dn.

.....

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)