

# KOSZTORYS OFERTOWY

na remont chodnika w m. Bujenka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 Brańsk - Ciechanowiec, w km 58+026 - 58+409 str. prawa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
<b>1</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym.	km	0,383		
<b>2</b>	<b>Ususzczenie warstwy humusu /darniny/</b>				
1	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odległość do 1 km, grubość warstwy do 15 cm.	m2	726,10		
<b>3</b>	<b>Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>				
1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu, gr. nawierzchni 15cm, z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km.	m2	18,70		
2	Ręczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl 15km	mb	383,00		
<b>D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>					
<b>4</b>	<b>Krawężniki betonowe</b>				
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15.	mb	383,00		
<b>5</b>	<b>Betonowe obrzeża chodnikowe</b>				
1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	mb	325,00		
2	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	mb	123,60		
<b>6</b>	<b>Chodnik z brukowej kostki betonowej</b>				
1	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	630,00		
2	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	100,00		
3	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	136,40		
<b>INNE</b>					
1	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu	kpl.	1		
2	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.	kpl.	1		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 22%

WARTOŚĆ BRUTTO:


słownie zł.:

(miejscowość, data)

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)