

## PRZEDMIAR

na remont chodnika w m. Bujenka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681  
 Brańsk - Ciechanowiec, w km 58+026 - 58+409 str. prawa

| Lp.                                     | Kod OST                          | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych  | Jednostka miary |        |
|---|----------------------------------|---|-----------------|--------|
|   |                                  |   | Nazwa           | Ilość  |
| 1                                       | 2                                | 3   | 4               | 5      |
| <b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> |                                  |   |                 |        |
| <b>1</b>                                | <b>01.01.01</b>                  | <b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>   |                 |        |
| 1                                       | 11                               | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym.<br>KM 58+026 - 58+409   | km              | 0,383  |
| <b>2</b>                                | <b>01.02.02</b>                  | <b>Usunięcie warstwy humusu /darniny/</b>   |                 |        |
| 1                                       | 21                               | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odległość do 1 km, grubość warstwy do 15 cm.<br>Strona prawa - 726,1 m2<br>15x3,6x2,2+6x2,2+42x2,2+12x2,2+31x2,2+11,5x2,2+28,5x2,2+36,5x2,2+15x2,2+46,5x2,2+2x2,2+31,5x2,2+20x2,2+10,5x2,2+4,5x2,2+8x2,2 = 726,1 m2  | m2              | 726,10 |
| <b>3</b>                                | <b>01.02.04</b>                  | <b>Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>  |                 |        |
| 1                                       | 73                               | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu, gr. nawierzchni 15cm, z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km.<br>Strona prawa - 9,9+8,8 = 18,7 m2   | m2              | 18,70  |
| 2                                       | 203                              | Ręczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl 15km<br>krawężnik 15x30<br>Strona prawa - 383 mb   | mb              | 383,00 |
| <b>D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>         |                                  |   |                 |        |
| <b>4</b>                                | <b>08.01.01</b>                  | <b>Krawężniki betonowe</b>  |                 |        |
| 1                                       | 22                               | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15.<br>Strona prawa - 383 mb  | mb              | 383,00 |
| <b>5</b>                                | <b>08.03.01</b>                  | <b>Betonowe obrzeża chodnikowe</b>  |                 |        |
| 1                                       | WZP 3321-22/08 z dnia 26.08.2008 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.<br>Strona prawa - 325 mb  | mb              | 325,00 |
| 2                                       | WZP 3321-22/08 z dnia 26.08.2008 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.<br>Strona prawa - 123,60 mb   | mb              | 123,60 |
| <b>6</b>                                | <b>08.02.02</b>                  | <b>Chodnik z brukowej kostki betonowej</b>  |                 |        |
| 1                                       | WZP 3321-22/08 z dnia 26.08.2008 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem<br>15x3,6x2,2+6x2,2+42x2,2+12x2,2+31x2,2+11,5x2,2+28,5x2,2+36,5x2,2+15x2,2+46,5x2,2+2x2,2+31,5x2,2+20x2,2+10,5x2,2+4,5x2,2+8x2,2 = 726,1 m2<br>Strona prawa - 730 m2<br>kolor - 100 m2<br>szara - 630 m2 | m2              | 630,00 |
| 2                                       | WZP 3321-22/08 z dnia 26.08.2008 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem   | m2              | 100,00 |
| 3                                       | WZP 3321-17/08 z dnia 31.07.2008 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem<br>5x2,2+3x2,2+7x2,2+4x2,2+4x2,2+4x2,2+4,5x2,2+5x2,2+4x2,2+3,5x2,2+4,5x2,2+5x2,2+4x2,2+4,5x2,2 = 136,40 m2  | m2              | 136,40 |
| <b>INNE</b>                             |                                  |   |                 |        |
| 1                                       | *                                | Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu   | kpl.            | 1      |
| 2                                       | *                                | Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.   | kpl.            | 1      |

Siemiatycze, dnia 2009.06.04

Sporządził: Jakowiuk Piotr

Zatwierdził: Jan Juchimowicz