

# KOSZTORYS OFERTOWY

na remont chodnika we wsi Holody w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - Granica Państwa, w km 5+565 - 5+908 str. lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym.	km	0,343		
2	<b>Usunięcie drzew lub krzaków w warunkach normalnych</b>				
1	Ścinanie drzew o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny (miejsce składowania drewna - plac obwodu drogowego w Hajnówce)	szt.	6,00		
2	Ścinanie drzew o średnicy 16-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny (miejsce składowania drewna - plac obwodu drogowego w Hajnówce)	szt.	10,00		
3	Ścinanie drzew o średnicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny (miejsce składowania drewna - plac obwodu drogowego w Hajnówce)	szt.	1,00		
4	Ścinanie drzew o średnicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny (miejsce składowania drewna - plac obwodu drogowego w Hajnówce)	szt.	4,00		
<b>D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>					
3	<b>Wykonanie wykopów</b>				
1	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat I-III z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z zagęszczeniem gruntów i zwilżenie w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (wg tabeli robót ziemnych)	m3	76,28		
4	<b>Wykonanie nasypów</b>				
1	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m2	36,87		
<b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>					
5	<b>Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie</b>				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, gr. warstwy 15cm	m2	779,45		
<b>D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>					
6	<b>Krawężniki betonowe</b>				
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm (na płask) wraz z wykonaniem ławy z betonu B-15.	mb	85,50		
7	<b>Betonowe obrzeża chodnikowe</b>				
1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	mb	560,00		
2	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	mb	145,00		
8	<b>Chodnik z brukowej kostki betonowej</b>				
1	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	416,50		
2	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	10,00		
3	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	319,00		
<b>INNE</b>					
1	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu	kpl.	1		
2	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.	kpl.	1		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 22%

WARTOŚĆ BRUTTO:


słownie zł.:

(miejscowość, data)

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)