

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 676 Białystok - Krynki - Gr. Państwa m. Ogrodniczki
ul. Białostocka na odcinku w km. 14+187 - 14+425 str. L i P

1. WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA

POWIERZCHNIA CHODNIKA STR.L

km od	km do	długość	szerokość średnia	powierzchnia	uwagi
14,2000	14,2060	6	1,75	10,5	35*35*5
14,2120	14,2280	16	1,65	26,4	35*35*5
14,2330	14,2560	23	1,4	32,2	35*35*5
14,2590	14,2820	23	1,05	24,1	35*35*5
14,2820	14,2960	14	1,4	19,6	35*35*5
14,3070	14,3140	7	1,4	9,8	35*35*5
14,3190	14,3390	20	1,4	28,0	35*35*5
14,3430	14,3610	18	1,7	30,6	35*35*5
14,3650	14,3830	18	1,65	29,7	35*35*5
14,3870	14,3900	3	1,75	5,3	35*35*5
14,3950	14,4110	16	1,75	28,0	35*35*5
14,4190	14,4250	6	1,75	10,5	35*35*5
RAZEM		170		254,7	

Uwaga: *1. Przy wykonaniu nawierzchni miejsca między płytką chodnika a murkiem ogrodzenia należy uzupełnić betonem B-20,*

$$43,00 \text{ mb} \times 0,05 = 2,15 \text{ m}^2$$

WYKAZ WJAZDÓW STR. L

Lokalizacja	km od	km do	długość	szerokość	powierzchnia
14,2090	14,2060	14,2120	6	1,80	10,8
14,2305	14,2280	14,2330	5	1,50	7,5
14,2575	14,2560	14,2590	3	1,10	3,3
14,3015	14,2960	14,3070	11	1,25	13,8
14,3165	14,3140	14,3190	5	1,60	8,0
14,3410	14,3390	14,3430	4	1,60	6,4
14,3630	14,3610	14,3650	4	1,70	6,8
14,3850	14,3830	14,3870	4	1,80	7,2
14,3925	14,3900	14,3950	5	1,70	8,5
14,4150	14,4110	14,4190	8	0,00	istniejący
RAZEM			55		72,3

łączony

KRAWĘŻNIK BETONOWY STR.L

km od	km do	dł	uwagi
14,2000	14,4250	225	

OBRZEŻE 20*6 STR. L

km od	km do	dł	uwagi
14,2000	14,2060	6	
14,2590	14,2820	23	
14,3430	14,3610	18	
RAZEM		47,0	

OBRZEŻE 30*8 STR. L

od	do	długość
14,2060	14,2120	6
14,2280	14,2330	5
14,2560	14,2590	3
14,2960	14,3070	11
14,3140	14,3190	5
14,3390	14,3430	4
14,3610	14,3650	4
14,3830	14,3870	4
RAZEM		42