

KOSZTORYS OFERTOWY NR 1

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 Poświętne - Pietkowo od km 14+900 do km 15+735

Lp	Symbol SST	Nr poz. Przed m.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jedn. zł*	Wartość zł * (netto)
1	2	3	4	5	6	7	8
D.01.00.00			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01.01	1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,84		
2	D.01.02.04	2-5	Rozebranie podbudowy z kruszywa	m2	1925		
3	D.01.02.04	6-10	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych	m2	4616		
4	D.01.02.04	11-13	Rozebranie nawierzchni z betonu	m2	128		
5	D.01.02.04	14-17	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych	m2	42		
6	D.01.02.04	18-20	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m2	668		
7	D.01.02.04	21-23	Rozebranie krawężników betonowych	m	1731		
8	D.01.02.04	24-26	Rozebranie obrzeży betonowych	m	1738		
9	D.01.02.04	27-28	Przestawienie ogrodzeń	m	264		
10	D.01.02.04	29-32	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt	42		
11	D.01.02.04	33	Rozebranie tarcz znaków drogowych	szt	18		
12	D.03.02.01	34	Regulacja pionowa studzienek	szt	17		
D.02.00.00			ROBOTY ZIEMNE				
13	D.02.01.01	35-37	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane mechanicznie w gr. kat. I-V (bez transportu)	m3	156		
14	D.02.01.01	38-39	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr.kat. I-V z transportem urobku na nasyp na odległość do 1 km	m3	194		
15	D.02.03.01	40-43	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu uzyskanego z wykopu	m3	350		
16	D.02.03.01	44-52	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. I-III kat. z pozyskaniem i transportem na odległość 6-15 km	m3	185		
D.04.00.00			PODBUDOWY				
17	D.04.01.01	53-54	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI, głęb. koryta do 10 cm	m2	2364		
18	D.04.02.02	55-56	Wykonanie w-wy mrozoochronnej	m2	121		
19	D.04.03.01	57-58	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	23974		
20	D.04.03.01	59	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	23974		
21	D.04.04.01	60	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, gr. w-wy 20 cm	m2	642		
22	D.04.04.02	61	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. w-wy 20 cm	m2	7		
23	D.04.05.01	62	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 16cm	m2	114		
24	D.04.05.01	63-64	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, gr. w-wy do 15 cm	m2	1496		
25	D.04.06.01	65	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 20 cm	m2	114		
26	D.04.07.01	66-67	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, gr. w-wy 7 cm	m2	232		

KOSZTORYS OFERTOWY NR 1

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 Poświętne - Pietkowo od km 14+900 do km 15+735

Lp	Symbol SST	Nr poz. Przed m.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jedn. zł*	Wartość zł * (netto)
1	2	3	4	5	6	7	8
27	D.04.07.01	68-69	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, gr. w-wy 10 cm	m2	1489		
28	D.04.08.01	70-75	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym (z wbudowaniem siatek)	t	589		
29	D.04.08.05	76	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym - m3 20	m3	20		
D.05.00.00			NAWIERZCHNIE				
30	D.05.01.03	77	Wykonanie nawierzchni żwirowych, gr. 18 cm	m2	115		
31	D.05.03.05	78-79	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, w-wa wiążąca, gr. w-wy 5 cm	m2	180		
32	D.05.03.05	80-81	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, w-wa wiążąca, gr. w-wy 6 cm	m2	5733		
33	D.05.03.05	82-83	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, w-wa wiążąca, gr. w-wy 8 cm	m2	1489		
34	D.05.03.05	84-85	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm	m2	175		
35	D.05.03.05	86-87	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. w-wy 5 cm	m2	7978		
36	D.05.03.11	88-91	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy średniej grubości frezowania do 3 cm	m2	4493		
37	D.05.03.11	92-94	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy średniej grubości frezowania do 5 cm	m2	1560		
38	D.05.03.01	95	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wysokości 10 cm	m2	114		
39	D.05.03.23	96	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm	m2	459		
D.06.00.00			Roboty wykończeniowe				
40	D.06.01.01	97-98	Humusowanie z obsianiem skarp	m2	146		
D.08.00.00			ELEMENTY ULIC				
41	D.08.01.01	99-100	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej	m	2028		
42	D.08.01.02	101-102	Ustawienie krawężników kamiennych	m	56		
43	D.08.02.01	103	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm	m2	3403		
44	D.08.03.01	104	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm	m	1509		
45	D.08.03.01	105	Obramowanie chodników za pomocą murków betonowych	m3	32		
D.10.00.00			INNE ROBOTY				
46	D.10.07.01	106-107	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa	m2	286		
47	D.10.07.01	108-112	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z elementów	m2	722		

KOSZTORYS OFERTOWY NR 1

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 Poświętne - Pietkowo od km 14+900 do km 15+735

Lp	Symbol SST	Nr poz. Przed m.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jedn. zł*	Wartość zł * (netto)
1	2	3	4	5	6	7	8
D.07.00.00			OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
D.07.01.01			Oznakowanie poziome				
48	D.07.01.01	113	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami)	m2	35,4		
49	D.07.01.01	114	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - przejścia dla pieszych	m2	72		
D.07.02.01			Oznakowanie pionowe				
50	D.07.02.01	115-118	Ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych	szt	16		
OGÓŁEM NETTO							

Słownie złotych:

Pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela firmy (przedsiębiorstwa)

* Cenę jednostkową i wartość robót należy podać w złotych z dokładnością do jednego grosza

** Cenę ofertową należy podać w złotych z dokładnością do jednego grosza

*** Przedmiar jest elementem pomocniczym, podstawą wyceny i wykonania jest dokumentacja.