

KOSZTORYS OFERTOWY

na remont chodnika przy ul. 3-go Maja w m. Hajnówka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 Bielsk Podlaski -
Hajnówka - Białowieża - Granica Państwa, w km 27+225 - 27+820 str. Prawa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym. KM 27+225 - 27+820	km	0,595		
2	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu, gr. nawierzchni 15cm, z wywiezieniem materiałów.	m2	205,00		
2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, grubości 4 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m2	30,00		
3	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki chodnik: 2116,05 m2 opaska: 123,9 m2 razem: 2239,95 m2 przyjęto: 2240 m2	m2	2 240,00		
4	Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki chodnik: 1052,5 mb opaska: 364 mb razem: 1416,5 mb przyjęto: 1417 mb	mb	1 417,00		
5	Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki krawężnik 15x30	mb	67,00		
6	Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki krawężnik 20x30	mb	590,00		
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
3	Kanalizacja deszczowa				
1	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych.	szt.	10,00		
3	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych.	szt.	12,00		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
4	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
1	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2	10,00		
2	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	10,00		
5	Warstwy odsączające				
1	Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku grubość warstwy 5cm.	m2	10,00		
6	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie				

1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 10cm	m2	10,00		
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC					
7	Krawężniki betonowe				
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10.	mb	590,00		
8	Betonowe obrzeża chodnikowe				
1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	mb	55,00		
2	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. chodnik: 911,5 mb opaska: 354 mb przyjęto 1270 mb	mb	1270,00		
9	Chodnik z płyt betonowych				
1	Wykonanie opaski z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <i>przyjęto: 125 m2</i>	m2	125,00		
10	Chodnik z brukowej kostki betonowej				
1	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem chodnik: 1882,12 m2 <i>przyjęto: 1890 m2</i> <i>w tym: kostka szara: 11800 m2</i> <i>w tym kostka kolorowa: 90 m2</i>	m2	1800,00		
2	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem <i>kolor chodnik: 90 m2</i>	m2	90,00		
3	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m2	150,00		
D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA					
11	Zieleń drogowa (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki)				
1	Wykonanie trawników dywanowych	m2	1 405,00		
INNE					
12	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu	szt	1		

Wartość Netto

Podatek Vat 22%

Wartość Brutto

słownie zł.:

data:

.....
pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy