

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	Obiekt: Naprawa nawierzchni w celu usunięcia przełomów na drodze wojewódzkiej nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka w km 23+150 - 23+350		
1. 1.	Element: SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze		
1. 1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	SST D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym od km 23+150 do km 23+350 [0.2]	0.20
		Jm. km Razem:	0,2
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0802-0300	SST D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie z odwiezieniem gruzu samochodami samowyl. na wysypisko.	
		km 23+206 - 23+307 [101.0*6.3]	636.30
		Jm. m2 Razem:	636,3
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0802-0800	SST D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie z odwiezieniem bruku na miejsce wskazane przez Zamawiającego.	
		Lokalizacja robót jw. [101.0*6.3]	636.30
		Jm. m2 Razem:	636,3
1. 2.	Element: SST D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE		
1. 2. 1.	KNNR 00-01-0202-0800	SST D 02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odkład sam.samowylad. wraz z formowaniem urobku na odkładzie.	
		km 23+206 - 23+307 [101.0*6.30*0.29]	184.53
		Jm. m3 Razem:	184,5
1. 3.	Element: SST D-04.00.00 Podbudowy		
1. 3. 1.	KNNR 00-06-0103-0300	SST D 04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .	
		km 23+206 - 23+307 [101.0*6.3]	636.30
		Jm. m2 Razem:	636,3
1. 3. 2.	KNNR 00-06-0112-0300	SST D 04.04.01. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm [636.3]	636.30
		Jm. m2 Razem:	636,3
1. 3. 3.	KNNR 00-06-0112-0600	SST D 04.04.01. Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm [636.3]	636.30
		Jm. m2 Razem:	636,3
1. 3. 4.	KNNR 00-06-0108-0203	SST D-04.08.01. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową wg. KR-3 mechanicznie przy zużyciu mieszanki w ilości 100 kg/m2. Wykonanie wcinek w istniejącej nawierzchni bitumicznej.	

		km 23+150 -23+350 [200.0*6.30*0.1]	126.00
		Jm. t	Razem: 126.00
1. 3. 5.	KNNR 00-06-1005-0700	SST D-04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową warstw podbudowy o podłożu bitumicznym.	
		km 23+150 - 23+350 [200.0*6.3]	1260.00
		Jm. m2	Razem: 1260.00
1. 4.	Element: SST D-05.00.00 Nawierzchnie		
1. 4. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	SST D-05.03.05. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wg. KR-3.	
		od km 23+150 do km 23+350 [200.0*6.3]	1260.00
		UWAGI: Na połączeniach poprzecznych i podłużnych warstwy ścieralnej należy zastosować taśmę uszczelniającą.	
		Jm. m2	Razem: 1260.00
1. 5.	Element: SST D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
1. 5. 1.	KNNR 00-06-1301-0500	SST D 06.01.01. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z odwiezieniem ścinki w miejsca zaniżone.	
		km 23+150 - 23+350 [200.00*1.0*2]	400.00
		Jm. m2	Razem: 400.00