

Kosztorys ofertowy

Remont chodnika w m. Płonka Kościelna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki-Łapy-Brańsk-Ciechanowiec na odcinku od km 4+000 do km 4+489 (str prawa)

	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jdnostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa (zł)	Wartość
1	2	3	4	5	6
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				*	*
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Droga wojewódzka nr 681 od km4+000 do km 4+598 strona prawa	km	0,489		
2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesz. min.-bitum. grubość nawierzchni 4 cm z wywiezieniem mat. z rozbiórki	m2	110,43		
3	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5xcm ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m2	655,66		
4	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7xcm ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m2	63,88		
5	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	mb	490,5		
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				*	*
6	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	3		
7	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	8		
PODBUDOWY				*	*
8	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni lub chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta, głębokość koryta 20 cm	m2	110,43		

9	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	829,97		
10	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 15 cm - wjazdu i chodnik	m2	110,43		
11	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową grysowo- żwirową	m2	12,26		
NAWIERZCHNIE				*	*
12	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - wjazdu	m2	110,43		
ELEMENTY ULIC				*	*
13	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	490,5		
14	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	719,53		
15	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - chodnik	m	65		
16	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - wjazdu	m	63		
INNE				*	*
17	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
Wartość netto					
podatek VAT 22%					
Wartość brutto					

słownie:.....

