

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika i wjazdów w ul. Konarskiego w Sejnach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki-Sejny w km 61+551-61+976,5 strona prawa

Lp.	Pozycja przedmiarowa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I	*	01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
1	*	01.01.01. Odtworzenie trasy punktów wysokościowych	*	*	*	*
1	KNR 02-01 0119-0300	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, odcinek o długości 425,5 m Obmiar: 425,50m	km	0,4255		
2	*	01.02.04 Rozebranie elementów dróg, ogrodzeń	*	*	*	*
2	KNR 02-31 0813-0400	Ręczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. do ...km obmiar: 474,00m	m	474,00		
3	KNR 02-31 0814-0100	Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 6*20 z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do ... km obmiar: 814,90m	m	814,90		
4	KNR 02-31 0803-0400	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość do ...km obmiar: 1023,34m2	m2	1 023,34		
5	KNR 02-31 0811-0200	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych [trylinki] grub. 15cm spoiny wypełnione piaskiem z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl....km [zjazd] obmiar: 21 m2	m2	21,00		
6	KNR 02-31 0810-0200	Ręczne rozebranie chodnika z kostki betonowej brukowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej [przejście dla pieszych] materiał z rozbiórki przekazać Zamawiającemu obmiar: 14m2	m2	14,00		
II	*	04.00.00 PODBUDOWY	*	*	*	*
3	*	04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	*	*	*	*
7	KNR 02-31 0101-0700	Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni lub chodnika ręcznie w gr. kat. II-IV głęb.koryta 20cm [zjazdy] obmiar: 90,64m2	m2	90,64		
8	KNR 02-31 0103-0200	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gr. kat. II-IV obmiar: 1012,19m2	m2	1 012,19		
4	*	04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	*	*	*	*
9	KNR 02-31 0300-0400	Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku, grubość warstwy 5cm obmiar: poz. 8 tj. chodnik 892,75m2	m2	892,75		
5	*	04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie	*	*	*	*
10	KSNR 00-06 0113-0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, grub. w-wy 15cm na zjazdach obmiar: poz. 7 tj. 90,64m2	m2	90,64		
III	*	05.00.00 NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
6	*	05.03.15. Remonty nawierzchni bitumicznej	*	*	*	*
11		Przecięcie nawierzchni bitumicznych piłą do cięcia asfaltu, wypełnienie szczelin między nawierzchnią i krawężnikiem masą zalewową lub mieszaną min.-bitumiczną z uszczelnieniem złącza asfaltem upłynnionym obmiar: 2,94t	t	2,94		
IV	*	08.00.00 ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
7	*	08.01.01. Krawężniki betonowe	*	*	*	*
12	KNR 02-31 0402-0400	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20*30cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-15 (obniżenie krawężnika na przejściu dla pieszych i zjazdach) obmiar: poz. 2 tj. 474,00 m	m	474,00		
8	*	08.02.01 Chodniki z płyt betonowych	*	*	*	*
13	KNR 02-31 0502-0100	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym. 35*35*5cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obmiar: poz.8 tj. chodnik - 892,75m2	m2	892,75		

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika i wjazdów w ul. Konarskiego w Sejnach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki-Sejny w km 61+551-61+976,5 strona prawa

1	2	3	4	5	6	7
9	*	08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej	*	*	*	*
14	KNR 02-31 0511-0200	Wykonanie chodników z kostki brukowej kolorowej o grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem [przejście dla pieszych] obmiar: 28,80m²	m ²	28,80		
15	KNR 02-31 0511-0300	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grub. 8cm kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem obmiar: poz. 7 zjazdy - tj. 90,64m²	m ²	90,64		
10	*	08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe	*	*	*	*
16	KNR 02-31 0407-0100	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20*6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Obmiar: poz. 3 tj. 814,90m	m	814,90		
V	*	09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA	*	*	*	*
11	*	09.01.01. Zieleń drogowa	*	*	*	*
17	KSNR 00-01 0311-0100	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-II [pas zieleni] - 1091,10m ² [plantowanie przy obrzeżach]- 318,00m ² Razem: 1091,10+318,00 = 1409,10m²	m ²	1 409,10		
18	KNR 02-21 0401-0200	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez humusowania na gruncie kat.III obmiar: poz. 17 tj. 1409,10m²	m ²	1 409,10		
19		Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	szt.	1		
RAZEM:						

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT = 22%

WARTOŚĆ BRUTTO:

SŁOWNIE ZŁOTYCH:

....., dnia

.....
(podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)