

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w msc. Słobódka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 651 Gołdap-Żytkiejmy-Szypłiszki-Sejny od km 64+781 do km 64+925, strona lewa

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
I	*	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZWE	*	*	*	*
*	D-01.01.01	Odtworzenie trasy punktów wysokościowych	*	*	*	*
1	KNR 02-01 0119/0300	Roboty pomiarowe w terenie równinnym obmiar: 0,144 km	km	0,144		
*	D-01.02.04	Rozbiórki elementów dróg	*	*	*	*
2	KNR 02-31 0803/0400	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubości nawierzchni 4cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. ...km obmiar: 10,00 m2	m2	10,00		
*	D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu (darniny)	*	*	*	*
3	KSNR -1 0106/0100	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl.... m, grubość w-wy do 15cm obmiar: 305,80m2	m2	305,80		
II	*	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
*	D-02.03.01	Wykonanie nasypów	*	*	*	*
4	KNR 2-01 0407/0200	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl.km wraz z formatowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą obmiar: 208,50m3	m3	208,50		
III	*	D-04.00.00 PODBUDOWA	*	*	*	*
*	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	*	*	*	*
5	KNR 02-31 0101/0700	Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30cm (32cm)- poszerzenie jezdni o 1m, strona lewa obmiar: 154,00m2	m2	154,00		
6		Jw.lecz głębokość koryta do 20cm (15cm) zjazdu obmiar: 38,00m2	m2	38,00		
7	KNR 02-31 0103/0200	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie. kat.II-IV obmiar: 192,00m2	m2	192,00		
*	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	*	*	*	*
8	KNR 02-31 1004/0100	Oczyszczenie warstw bitumicznych ręcznie obmiar: 149,00m2	m2	149,00		
9	KNR 02-31 1004/0700	Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (podbudowa bitumiczna) obmiar: 149,00m2	m2	149,00		
*	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	*	*	*	*
10	KSNR 00-06 0113/0200	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - poszerzenie jezdni obmiar: 154,00m2	m2	154,00		
11	KSNR 00-06 0113/0500	Wykonanie podbudowy kruszywa łamanego niesortowanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (zjazdu) obmiar: 38,00m2	m2	38,00		
*	D-04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego KR-3	*	*	*	*

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w msc. Słobódka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 651 Gołdap-Żytkiejmy-Szypliszki-Sejny od km 64+781 do km 64+925, strona lewa

12	KSNR 6 - 0110	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl.km, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm (poszerzenie jezdni) obmiar: 149,00m²	m ²	149,00		
IV	*	D-05.00.00 NAWIERZCHNIA	*	*	*	*
*	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	*	*	*	*
13	KNR 02-31 0310-0500/0600	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl.km , grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm (na poszerzeniu) KR-3 obmiar: 149,00m²	m ²	149,00		
14	KNR 02-31 0311-0500/0600	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl.km grubość po zagęszczeniu 5cm (na zjazdach) KR1-2 obmiar: 38,00m²	m ²	38,00		
V	*	D-08.00.00 ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
*	D-08.01.01	Krawężniki betonowe	*	*	*	*
15	KNR 02-31 0402/0400	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20*30cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B-15 obmiar: 145,00m	m	145,00		
*	D-08.02.01	Chodnik z płyt betonowych	*	*	*	*
16	KNR 02-31 0502/0100	Wykonanie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35*35*5cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obmiar: 194,60m²	m ²	194,60		
*	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	*	*	*	*
17	KNR 02-31 0407/0100	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20*6cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową obmiar: 139,00m	m	139,00		
VI	*	D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA	*	*	*	*
*	D-09.01.01	Zieleń drogowa (trawniki)	*	*	*	*
18	KNR 02-21 0401/0400	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach, z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą grubości 2cm obmiar: 319,70m²	m ²	319,70		
19		Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	szt.	1		
RAZEM:						

WARTOŚĆ NETTO:

.....

PODATEK VAT = 22%

.....

WARTOŚĆ BRUTTO:

.....

SŁOWNIE ZŁ:.....

..... dn.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)