

Kosztorys ofertowy

**Remont chodnika w m. Uhowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 682 Łapy-Turośń Dolna-
Markowszczyzna na odcinku od km 4+450 do km 5+001 (strona lewa)**

	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jdnostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa (zł)	Wartość
1	3	4	5		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				*	*
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Droga wojewódzka nr 682 od km 4+450 do km 5+001 strona prawa	km	0,551		
2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesz. min.-bitum. grubość nawierzchni 4 cm z wywiezieniem mat. z rozbiórki	m2	34,12		
3	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m2	776,67		
4	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), gr. 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m2	153,12		
5	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	mb	545,00		
PODBUDOWY					
6	Koryto wykonane na całej szerokości wjazdów mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta, głębokość koryta 20 cm	m2	187,24		
7	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	963,91		
8	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 15 cm - wjazdy	m2	213,24		
9	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysowo- żwirową	t	13,62		
NAWIERZCHNIE					
10	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione	m2	213,24		
ELEMENTY ULIC					
11	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	545		
12	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	750,67		

13	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - chodnik	m	94		
14	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - wjazdu	m	107		
INNE					
15	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
				Razem	
				Podatek VAT 22%	
				Wartość robót z podatkiem VAT	

słownie zł:.....

Data.

.....
pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta