

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 663 Pomorze-Sejny w km 2+820-3+810.

Lp	Pozycja katalogowa	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
*	D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*
*	D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE		*	*
1	D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		*	*
1	KNNR 00-01 0111-0100	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym Obmiar: km 2+820-3+810-990m= 0,990km	km	0,990
II	D 04.00.00 PODBUDOWY		*	*
*	D 04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		*	*
2	D 04.03.01 Oczyszczenie		*	*
2	KSNR 00-06 1005-0600	Oczyszczenie nawierzchni warstw bitumicznych mechanicznie Obmiar: km 2+820-3+770 - (950,0*6,0)*2=11 400m ² km 3+770-3+810 - [0,5*(6,0+8,0)*40,0]*2=560m ² Razem: 11 400,0+560,0= 11 960,0m²	m ²	11 960,00
3	D 04.03.02 Skropienie		*	*
3	KSNR 00-06 1005-0700	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową Obmiar: poz. 2 tj. 11 960,0m²	m ²	11 960,00
*	D 04.08.00 WYRÓWNIANIE PODBUDOWY		*	*
4	D 04.08.01 Warstwa podbudowy betonem asfaltowym KR-3		*	*
4	KSNR 00-06 0108-0200	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową dowożoną z odl. km Obmiar: 592,53t według załącznika nr 1	t	592,53
*	D 05.00.00 NAWIERZCHNIA		*	*
*	D 05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE		*	*
5	D 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR-3		*	*
5	KSNR 00-06 0309-0500	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z ułożeniem taśmy laterbit na złączu podłużnym Obmiar: km 2+820-3+770 - 950,0*6,0=5 700m ² km 3+770-3+810 - 0,5*(6,0+8,0)*40,0=280m ² Razem: 5 700,0+280,0= 5 980,0m²	m ²	5 980,00
6	D 05.03.11 Frezowanie		*	*
6		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4cm, odwiezienie urobku na odl. do km (wcinki) Obmiar: (8,0*10,0)+(6,0*10,0)= 140,0m²	m ²	140,00
IV	D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*
*	D 06.01.00 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW		*	*
7	D 06.01.10 Remont skarp, rowów, poboczy		*	*
7	KNNR 02-31 1401-0400	Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm Obmiar: 990,0*1,25*0,08*2= 198,0m³	m ³	198,00
8		Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	szt.	1

Sporządził:

Suwałki, dnia 11.05.2010r.

.....