

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika i wjazdów w msc. Raczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 664 na odcinku Raczki-Augustów od km 0+149 do km 0+476 strona prawa.

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)
1	2	3	4	5	6
*	*	D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*
I	D 01.01.00	ROBOTY POMIAROWE	*	*	*
*	D-01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	*	*	*
1	KNR 02-01 0119-0300	Roboty pomiarowe w terenie równinnym Obmiar: 0,327km	km	0,327	
II	D 01.03.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW	*	*	*
*	D-01.03.02	Rozbiórka budowli inżynierskich	*	*	*
2	KNR 02-31 0811-0200	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) , grubości 15cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl....km - materiał przeznaczony na gruz Obmiar: 59,00m2	m2	59,00	
3	KNR 02-31 0815-0600	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35*35*5cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl.km - materiał przeznaczony na gruz Obmiar: 283,63m2	m2	283,63	
4	KNR 02-31 0815-0700	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50*50*7cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl.km - materiał przeznaczony na gruz Obmiar: 392,02m2	m2	392,02	
5	KNR 02-31 0805-0300	Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej -(materiał z rozbiórki do ponownego wbudowania) obmiar: 3,00m2	m2	3,00	
6	KNR 02-31 0813-0200	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl.km - materiał przeznaczony na gruz Obmiar: 318,30m	m	318,30	
7	KNR 02-31 0814-0100	Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl.km - materiał przeznaczony na gruz Obmiar: 339,00m	m	339,00	
8	KNR 02-31 0818-0800	Demontaż słupków przeszkodowych obmiar: 30 sztuk	szt.	30	
*	*	D 04.00.00 PODBUDOWY	*	*	*
III	D 04.01.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	*	*	*
*	D-04.01.01	Koryto	*	*	*
9	KNR 02-31 0101-0100	Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20cm (zjazdu) obmiar: poz. 18 tj. 61,60m2	m2	61,60	
10	KNR 02-31 0102-0500	Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10cm (chodnik, przejścia dla pieszych) obmiar: 487,13m2	m2	487,13	

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika i wjazdów w msc. Raczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 664 na odcinku Raczki-Augustów od km 0+149 do km 0+476 strona prawa.

*	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	*	*	*
11	KNR 02-31 0103-0400	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV Obmiar: 548,73m2	m2	548,73	
*	D-04.02.03	Warstwy podsypkowe	*	*	*
12	KNR 02-31 0300-0400	Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku, grubość warstwy 5cm Obmiar: 487,13m2	m2	487,13	
IV	D 04.04.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE	*	*	*
*	D-04.04.02	Podbudowa z kruszyw kamiennych	*	*	*
13	KNR 02-31 0114- 0700,0800	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (zjazdu) obmiar: 61,60m2	m2	61,60	
*	*	D 05.00.00 NAWIERZCHNIE	*	*	*
V	D 05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE	*	*	*
*	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	*	*	*
14		Przecięcie nawierzchni bitumicznych piłą do cięcia asfaltu, wypełnienie szczelin między nawierzchnią i krawężnikiem masą zalewową lub mieszanką min. - bitumiczną z uszczelnieniem złącza asfaltem upłynnionym Obmiar: 1,95t	t	1,95	
*	*	D 08.00.00 ELEMENTY ULIC	*	*	*
VI	D 08.01.00	KRAWĘŻNIKI	*	*	*
*	D-08.01.01	Krawężniki betonowe na ławie betonowej	*	*	*
15	KSNR 00-06 0403-0300	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20*30cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15(B-15) - obniżenie krawężnika na zjazdach, przejści dla pieszych i skrzyżowaniach) Obmar: 318,30m	m	318,30	
	D 08.02.00	GHODNIKI	*	*	*
*	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych	*	*	*
16	KNR 02-31 0502-0100	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35*35*5cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Obmiar: 452,07m2	m2	452,07	
*	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej	*	*	*
17	KNR 02-31 0511-0100	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6cm, kolorowej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (przejście dla pieszych) Obmiar: 35,06m2	m2	35,06	
18	KNR 02-31 0511- 0200,0300	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (zjazdu) Obmiar : 61,60m2	m2	61,60	

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika i wjazdów w msc. Raczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 664 na odcinku Raczki-Augustów od km 0+149 do km 0+476 strona prawa.

19	KNR 02-31 0511-0100	Wykonanie chodnika z kostki brukowej szarej o grubości 6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (materiał pozyskano z rozbiórki) obmiar: poz. 5 tj. 3,00m²	m ²	3,00	
VIII	D 08.03.00	OBRZEŻA	*	*	*
*	D-08.03.01	Obrzeża betonowe	*	*	*
20	KNR 02-31 0407-0100	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20*6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Obmiar: 302,00m	m	302,00	
*	*	D 10.00.00 INNE ROBOTY	*	*	*
IX	D 10.01.00	MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY	*	*	*
*	D-10.01.05	Elementy z betonu w jezdni	*	*	*
21	KNR 02-31 1406-0400	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych Obmiar: 9 szt.	szt.	9	
22	KNR 02-31 1406-0500	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych Obmiar: 5 szt.	szt.	5	
23		Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	szt.	1	
RAZEM:					

WARTOŚĆ NETTO:
PODATEK VAT = 22%
WARTOŚĆ BRUTTO:

SŁOWNIE ZŁ:.....

..... dn.

.....
(podpis upoważniony)

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika i wjazdow w msc. Raczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 664 na odcinku Raczki-Augustów od km 0+149 do km 0+476 strona prawa.

Wartość (zł.)
7
*
*
*
*
*
*
*
*

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika i wjazdow w msc. Raczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 664 na odcinku Raczki-Augustów od km 0+149 do km 0+476 strona prawa.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika i wjazdow w msc. Raczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 664 na odcinku Raczki-Augustów od km 0+149 do km 0+476 strona prawa.

*
*
*
*
*

.....
.....
.....

.....
o przedstawiciela)