

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie nr 1

Remont chodnika w m. Bakalarzewo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo-Suwałki w km 11+265-11+791 strona prawa.

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
*	D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*	*	*
I	D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE		*	*	*	*
	D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		*	*	*	*
1	KNR 02-01 0119-0300	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym Obmiar: 0,526km	km	0,526		
II	D 01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY		*	*	*	*
	D 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny		*	*	*	*
2	KNR 02-01 0126-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. 30m, grubość warstwy do 15 cm obmiar: 125,28m3	m3	125,28		
III	D 01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW		*	*	*	*
	D 01.03.02 Rozbiórka budowli inżynierskich		*	*	*	*
3	KNR 02-31 0818-0600	Rozebranie barier drogowych stalowych z wywiezieniem materiału we wskazane miejsce przez Zamawiającego Obmiar: 4m	m	4		
	D 01.03.25 Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew		*	*	*	*
4	KNR 02-01 0105-0300	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gr. kat. I-II o normalnej wilgotności Obmiar: 1szt.	szt.	1		
*	D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE		*	*	*	*
IV	D 02.01.00 WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH		*	*	*	*
	D 02.01.01 Wykopy w gruntach kat. I-V		*	*	*	*
5	KNR 02-01 0221-0800	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III Obmiar: km 11+605,85-11+634 - 28,15*1,8*0,4=20,27m3 km 11+634-11+720 - 86*1,0*1,8=154,8m3 km 11+720-11+760 - 40,0*1,8*0,4=28,8m3 km 11+791 - 8,0*1,6*0,4=5,12m2 (schody) Razem: 20,27+154,8+28,8+5,12= 208,99m3	m3	208,99		
6		Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą obmiar: 365,71m3	m3	365,71		
*	D 04.00.00 PODBUDOWY		*	*	*	*
V	D 04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA		*	*	*	*
	D 04.01.01 Koryto		*	*	*	*
7	KNR 02-31 0101-0100	Koryto wykonywane na całej szerokości chodników mechanicznie w gruncie w gr. kat. II-IV głębokość koryta 20 cm				

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie nr 1

Remont chodnika w m. Bakalarzewo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo-Suwałki w km 11+265-11+791 strona prawa.

		obmiar: 483,2m2	m2	483,20		
VI	D 04.06.00 PODBUDOWA Z BETONU		*	*	*	*
	D 04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego		*	*	*	*
8		Ułożenie chudego betonu B-10 o grubości 15cm - schody obmiar: 23,52m2	m2	23,52		
9		Przygotowanie zbrojenia na budowie prętów o średnicy 8mm (strzemiona) obmiar: 0,227t	t	0,227		
10		Przygotowanie zbrojenia na budowie prętów o średnicy 12mm (pręty główne) obmiar: 0,281t	t	0,281		
11		Montaż zbrojenia prętami o średnicy 8mm (strzemiona) obmiar: 0,227t	t	0,227		
12		Montaż zbrojenia prętami o średnicy 12mm (pręty główne) obmiar: 0,450t	t	0,450		
13	KNR 02-31 1409-0300	Betonowanie schodów betonem B-25 z deskowaniem biegów z transportem mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu obmiar: 3,65m3	m3	3,65		
14		Betonowanie podlewek pod elementy prefabrykowane typu PRIVANT 10 betonem B-25 Obmiar: 7,49m3	m3	7,49		
VII	D 04.02.00 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE, ODCINAJĄCE, MROZOODPORNE I PODSYPKI		*	*	*	*
	D 04.02.03 Warstwy odsączające i odcinające		*	*	*	
15	KNR 02-31 0105-0300,0400	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi mechanicznie, grubość warstwy 15cm obmiar: 483,2m2	m2	483,20		
*	D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*	*	*
VIII	D 06.01.00 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW		*	*	*	*
	D 06.01.03 Umocnienie powierzchniowe brukowcem		*	*	*	*
16	KNR 02-31 0609-0200	Umocnienie ścieków brukowcem o grub. 16-20cm z kamienia łamanego, ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - (wylot, wylot przy przepuszczeniu) Obmiar: 6,0m2	m2	6,00		
	D 06.01.06 Umocnienie powierzchniowe elementami betonowymi prefabrykowanymi		*	*	*	*
17	KNR 02-31 0606-0300	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi grubości 15 cm, ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Obmiar: 1,4m	m	1,40		

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie nr 1

Remont chodnika w m. Bakalarzewo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo-Suwałki w km 11+265-11+791 strona prawa.

18		Ustawienie elementów prefabrykowanych typu PRIVANT 10 o wymiarach 70*50*100cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5cm Obmiar 74,90m²	m ²	74,90		
19		Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10cm (35 kg/szt.). Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5 cm Obmiar 85,6m²	m ²	85,60		
IX D 06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW			*	*	*	*
D 06.02.01 Przepusty pod zjazdami z rur betonowych			*	*	*	*
20	KNR 02-31 0605-0800	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 60cm na ławie fundamentowej żwirowej Obmiar: 5,0m	m	5,00		
X D 06.04.00 OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW			*	*	*	*
D 06.04.01 Oczyszczenie rowów			*	*	*	*
21	KNR 02-31 1403-0400	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 10 cm obmiar: 217,0m	m	217,00		
* D 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			*	*	*	*
XI D 07.05.00 BARIERY OCHRONNE STALOWE			*	*	*	*
D 07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne			*	*	*	*
22	KNR 02-31 0704-0100	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24kg/m Obmiar: 1,00m	m	1,00		
XII D 07.06.00 OGRODZENIA DRÓG I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH BEZPIECZNY			*	*	*	*
D 07.06.06 Urządzenia - poręczą sztywne			*	*	*	*
23	KNR 02-31 0701-0300	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poręczami z rur stalowych oraz o rozstawie słupków z rur co 1,5m (pozycja zastępcza) obmiar: 27m	m	27,00		
* D 08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG			*	*	*	*
XIII D 08.02.00 CHODNIKI			*	*	*	*
D 08.02.01 Chodniki z płyt betonowych			*	*	*	*
24	KNR 02-31 0502-0100	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Obmiar: 719,6m²	m ²	719,60		
XIV D 08.03.00 OBRZEŻA			*	*	*	*
D 08.03.01 Obrzeża betonowe			*	*	*	*
25	KNR 02-31 0407-0100	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową obmiar: 1030,8m	m	1 030,80		
* D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA			*	*	*	*
XV D 09.01.00 TRAWNIKI			*	*	*	*

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie nr 1

Remont chodnika w m. Bakalarzewo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo-Suwałki w km 11+265-11+791 strona prawa.

D-09.01.01		Trawniki wykonane siewem	*	*	*	*
26	KNR 02-21 0401-0500	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą grubości 2 cm obmiar: 743,25m2	m2	743,25		
27		Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	szt.	1		
RAZEM:						

WARTOŚĆ NETTO

PODATEK VAT = 22%

WARTOŚĆ BRUTTO:

.....
.....
.....

SŁOWNIE ZŁOTYCH:

..... dn.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)