

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Jeżewo Stare - Sokoły na odcinku od km 88+430 do km 88+612

CPV 45233222-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

L.p.	Element rozliczeniowy	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	1,182		
2	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	27		
3	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5cm, ułożonych na podsypce piaskowej	m ²	302,16		
4	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo- piaskowej	m ²	121,95		
5	Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cementowo- piaskowej	m	182		
6	Rozebranie obrzeży betonowych	m	220,8		
7	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu	m ³	10,01		
8	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II- IV głęb. koryta 20 cm	m ²	148,95		
9	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	424,11		
10	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	1718,7		
11	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	1718,7		
12	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, gr. warstwy 20 cm	m ²	148,95		
13	.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego; w-wa ścieralna, gr. w-wy 5cm	m ²	1718,7		
14	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 4cm	m ²	636,6		
15	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	182,0		
16	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	302,16		
17	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	148,95		
18	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	148,8		
19	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	72,0		

20	Regulacja pionowa kratk ściekowych ulicznych,nadbudowa wykonana betonem.	szt	4		
21	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt	1		
22	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	1		
23	Projekt organizacji ruchu na czas robót	ryczałt	1		
Razem					
Podatek VAT 22%					
Wartość robót z podatkiem VAT					

słownie zł:.....

Data.

.....
pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela
oferenta

