

PRZEDMIAR

**Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy -
Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec na odcinku od km 13+300 do km
14+420**

	Kod SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
D-04.00.00. PODBUDOWY				
	04.03.00.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
	04.03.01	Oczyszczenie		
1	4	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie. $1120 \times 6,0 = 6720 \text{ m}^2$	m2	6720
	04.03.02	Skropienie		
2	4	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową $1120 \times 6,0 = 6720 \text{ m}^2$	m2	6720
	04.08.00	Wyrównanie podbudowy		
	04.08.01.	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym		
3	2	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową grysowo- żwirową dowożoną z odl. 5 km $6720 \times 0,075 = 504 \text{ t}$	t	504
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE				
	05.03.00	Nawierzchnie ulepszone		
	05.03.05.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
4	6	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo- żwirowej dowożonej z odległości 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm $1120 \times 6,0 = 6720 \text{ m}^2$	m2	6720
	05.03.11	Frezowanie		
5	1	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na odl. 1 km $(6,0 \times 3,0) \times 2 = 36 \text{ m}^2$	m2	36
D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	06.01.00	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków		
	06.01.10.	Remont skarp, rowów, poboczy		
6	1	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, z odwiezieniem ścinki na odkład wraz z wyprofilowaniem spadku do 6 % z lokalnym uzupełnieniem $1120 \times 1,0 \times 2 = 2240 \text{ m}^2$	m2	2240
		INNE ROBOTY		
7		Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1

Sporządził: